

खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाको निर्माण सामाग्री खरिदका लागि

## सिलवन्दी दरभाउपत्र

प्याकेज १:

- समुह क : एच.डि.पि.इ. पाइप, जि.आई. पाइप, जि.आई./ब्रास फिटिङ्, औजार, अन्य सामाग्रीहरु (सरिया, ग्याविन तार, काँडेतार, वाइडिङ् तार, कुखुरेजाली, टंकी इत्यादि)
- समुख ख : फलामे निर्माण सामाग्री (फेन्रिकेटेड सामाग्रीहरु)
- समुह ग : सिमेन्ट (ओ.पि.सि. ५३ ग्रेड)

जारि गर्ने

### संयुक्त खरिद समिति, छेडागाड, जाजरकोट

(बाँसोलाम्बे जुम्ली रया खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, छेडागाड २, जाजरकोट  
गाँडा पध्देरा दमाई टोल लमारा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, छेडागाड ३, जाजरकोट  
मष्टा खोला खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, छेडागाड १२ र १३, जाजरकोट  
सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, छेडागाड १, जाजरकोट )

आधिकारिक हस्ताक्षर: .....  
मिति: २०८१ पौष ४ गते



## बिषय-सूचि

<b>खण्ड १</b>	<b>3</b>
१. सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना	3
<b>खण्ड २</b>	<b>5</b>
२. दरभाउपत्रदातालाई निर्देशन (Instruction to bidder)	5
<b>खण्ड ३</b>	<b>11</b>
३.१ सिलवन्दी दरभाउपत्र तथ्यांक सम्बन्धी विवरण (bid data sheet)	11
३.२ मूल्याङ्कन र योग्यता मापदण्ड	12
३.३ दरभाउपत्रदाताको जानकारी सम्बन्धी विवरण	12
<b>खण्ड ४</b>	<b>13</b>
४.१ समझौताका सामान्य शर्तहरू (general condition of contract)	13
<b>खण्ड ५</b>	<b>16</b>
५.१ समझौताका विशेष शर्तहरू (special condition of contract)	16
<b>खण्ड ६</b>	<b>17</b>
६.१ प्राविधिक विशिष्टीकरण (technical specification)	17
<b>खण्ड ७</b>	<b>28</b>
७.१ बोलपत्र फारम र मूल्य तालिका	28
७.१.१ सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गरेको निवेदन	28
७.१.२ सामाग्रीको परिमाण सहितको मूल्यसूचि	29
<b>खण्ड ८</b>	<b>43</b>
८.१ सामाग्री ढुवानी तथा ढुवानी तालिका (delivery schedule and transportation)	43
<b>खण्ड ९</b>	<b>45</b>
९. नमूना फारमहरू	45
अनुसुची	47
अनुसुची १ : योजना अनुसारको सामाग्रीहरूको परिमाणको विवरण	47

*[Signature]*



## खण्ड १

### १. सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

ब्वाँसोलामे जुम्ली रया खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, छेडागाड २, जाजरकोट  
 गाँडा पधेरा दमाई टोल लमारा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, छेडागाड ३, जाजरकोट  
 मष्टा खोला खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, छेडागाड १२ र १३, जाजरकोट  
 सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, छेडागाड १, जाजरकोट

## संयुक्त खरिद समिति

### सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित सूचना: मिति: २०८१ पौष ४ गते  
 एकीकृत जलश्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम, हेल्बेटास नेपालको आर्थिक सहयोगमा स्थानीय साझेदार संस्था पहाडी क्षेत्र बिकाश अभियान (एच.आर.डी.सी.) जाजरकोट द्वारा छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोटमा संचालित खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरूको लागि खानेपानी योजना निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्रीहरु खरिद गर्नुपर्ने भएकोले सिलवन्दी दरभाउपत्रमा उल्लेख गरिएको शर्तहरू र सामाग्रीको गुणस्तर (स्पेसिफिकेशन) बमोजिमको सामाग्रीहरु सप्लाई गर्न इच्छुक मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका आपूर्तिकर्ता, फर्म वा कम्पनिवाट निम्न शर्तहरूको अधिनमा रही सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएकोछ ।

#### प्याकेज १ :

समुह क : एच.डि.पि.ई. पाइप, जि.आई. पाइप, जि.आई./ब्रास फिटिङ, औजार, अन्य सामाग्रीहरु (सरिया, ग्याविन तार, काँडेतार, वाइडिङ तार, कुखुरेजाली, टंकी इत्यादि)

समुह ख : फलामे निर्माण सामाग्री (फेनिकेटेड सामाग्रीहरु)

समुह ग : सिमेन्ट (ओ.पि.सि. ५३ ग्रेड)

#### शर्तहरू:

१. दरभाउपत्र निम्न स्थानमा निःशुल्क उपलब्ध हुने वा लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सकिने छ ।

सिलवन्दी दरभाउपत्र पाइने स्थान: पहाडी क्षेत्र बिकाश अभियान (एच.आर.डी.सी.), केन्द्रीय कार्यलय, जाजरकोट

अथवा, सिलवन्दी दरभाउपत्र डाउनलोड गर्नका लागि लिङ्क: <https://notice.helvetasnepal.org>

दरभाउपत्र डाउनलोड वा प्राप्त गर्न केही समस्या भएमा ०८९ ४३००८९ वा ९८४५५९९९२३ (संयोजक-संयुक्त खरिद समिति)

नं. मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

२. दरभाउपत्र बुझाउने अन्तिम मिति र स्थान:

दरभाउपत्र बुझाउने अन्तिम मिति: २०८१ पौष २२ गते (०६ जनवरी २०२५), दिउसो १२ बजे मित्र

दरभाउपत्र बुझाउने स्थान: पहाडी क्षेत्र बिकाश अभियान (एच.आर.डी.सी.), केन्द्रीय कार्यलय, जाजरकोट, फोन नं ०८९ ४३००८९

म्याद नाघी वा रित नपुगी आएका दरभाउपत्र उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।

३. दरभाउपत्र पेश गर्ने सप्लायरले संयुक्त खरिद समिति वा उपभोक्ता समितिले जारि गरेको परिमाण सुची (Bill of quantity) मा मात्र दरभाउपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । अन्य कागजमा भरिएको दरभाउपत्रलाई मान्यता दिइने छैन ।

४. सिलवन्दी दरभाउपत्र खोल्ने मिति, समय र स्थान:

मिति: २०८१ पौष २२ गते (०६ जनवरी २०२५) दिउसो १ बजे

स्थान: पहाडी क्षेत्र बिकाश अभियान (एच.आर.डी.सी.), केन्द्रीय कार्यलय, जाजरकोट, सभाहल

सिलवन्दी दरभाउपत्र दरभाउपत्रदाता वा निजका प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिने छ । दरभाउपत्रदाता वा निजका प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा पनि दरभाउपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।

*[Signature]*



५. सामाग्री खरिद सम्झौता बमोजिम तोकिएको स्थान सम्म सामाग्री ढुवानी भै उपभोक्ता समितिले सामाग्री चेकजांच र प्राप्त गरे पछि मात्रआपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्नेछ ।
६. यो सूचनामा केहि संसोधन गर्नु परेमा सो को सूचना अहिले प्रकाशित भएका पत्रिकाहरु वा माध्यमबाट नै गरिने छ ।
७. दरभाउपत्र पेश गर्दा सिलबन्दी दरभाउपत्र साथ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकबाट ७५ दिन मान्य अवधि (दरभाउपत्र खोलिने मिति देखि गणना हुनेगरी) भएको सक्कल बैंक जमानत दरभाउपत्र साथ संलग्न गर्नु पर्नेछ ।  
जमानत जारी गर्नु पर्ने नाम (beneficiary name) : **GADHA PADERA DAMAITOAL LAMARA KHANE PANI TATHA SARSAFAI UPBHOKTA SAMITI**  
जमानत रकम रु. : २२१,०००.०० (दुई लाख एकाइस हजार रुपैया मात्र)
८. दर्ता भएका सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रूपमा स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस संयुक्त खरिद समिति, छेडागाड, जाजरकोटमा सुरक्षित रहनेछ ।



## खण्ड २

### २. दरभाउपत्रदातालाई निर्देशन (Instruction to bidder)

१. खरिद गरिने विषयको क्षेत्र	१.१ यस सिलवन्दी दरभाउपत्र (sealed quotation) सम्बन्धी कागजातमा संलग्न स्पेशिफिकेशन र परिमाणको सुचि अनुसारको सामाग्री खरिद गर्ने गराउन यो सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको छ। सफल दरभाउपत्रदाताले सिलवन्दी दरभाउपत्रको तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख भए बमोजिम सामाग्रीहरु आपूर्ति गर्न तथा त्यससँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।
२. लागु हुने अवस्था	२.१ खरिद सम्झौताका अन्य भागमा उल्लेख गरिएका कुराहरुले कुनै परिवर्तन गरेका अवस्थामा बाहेक खरिद सम्झौताको सामान्य शर्तमा उल्लेख भएका कुराहरु लागु हुनेछन्।
३. दरभाउपत्रदाताको योग्यता	३.१ सूचना बमोजिम सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने दरभाउपत्र सम्बन्धी विवरणमा उल्लेखित प्रमाण, कागजातहरु पेश गर्ने सबै आपूर्तिकर्ताहरु कानून बमोजिम भएको मानिनेछ। ३.२ सामाग्री खरिदको काम कारवाहीमा समावेश हुने दरभाउपत्रदाताले खरिद सम्झौता प्राप्त गरेमा सफलता पूर्वक सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्षमता प्रमाणित गर्न दरभाउपत्रको तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरणमा उल्लेखित प्रमाण कागजातहरु पेश गर्नु पर्नेछ। ३.३ सिलवन्दी दरभाउपत्रको तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख भएको सामाग्रीको औद्योगिक उत्पादनको प्रमाण कागजात आवश्यक भएमा पेश गर्नु पर्नेछ। ३.४ दरभाउपत्रदाताले पेश गरेको योग्यता सम्बन्धी विवरण तथ्यगत रूपमा झुटा वा सारभूत रूपमा अपुरो भएको पाइएमा कुनै पनि समयमा त्यस्तो दरभाउपत्रदातालाई अयोग्य ठहराउन सक्नेछ।
४. एउटा दरभाउपत्रदाताले एउटा प्याकेजमा एक मात्र सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न पाउने	४.१ एक दरभाउपत्रदाताले एक मात्र सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सक्नेछ। एक दरभाउपत्रदाताले एक भन्दा बढी सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गरेमा सो वोलपत्रदाता सहभागी भएको सबै सिलवन्दी दरभाउपत्रहरु रद्द हुनेछन्।
५. सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातका विषयहरु	५.१ सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा देहायमा उल्लेखित कागजातहरु रहनेछन्: (क) सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (ख) दरभाउपत्रदातालाई निर्देशन (ग) सिलवन्दी दरभाउपत्र तथ्यांक सम्बन्धी विवरण (घ) फारामका नमूनाहरू: सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गरेको निबेदन फाराम र खरिद सम्झौताको फाराम (ड) खरिद सम्झौताका सामान्य शर्तहरु (च) खरिद सम्झौताको विशेष शर्तहरु (छ) आपूर्ति तालिका (ज) प्राविधिक विशिष्टीकरण (technical specification) (झ) नक्सा (drawing) (ज) कार्य परिमाण सुचि (bill of quantity or price schedule) (ट) जमानत फारामका नमूनाहरू: सिलवन्दी दरभाउपत्र जमानत, कार्य सम्पादन जमानत तथा पेशिका भुक्तानीका लागि जमानत,
६. सिलवन्दी दरभाउपत्रको भाषा	६.१ सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरुको भाषा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा हुनेछ।
७. सिलवन्दी दरभाउपत्रको मुद्रा	७.१ सिलवन्दी दरभाउपत्रको मुद्रा नेपाली रूपैयाँ हुनेछ र खरिद सम्झौता बमोजिमका भुक्तानी समेत नेपाली रूपैयाँमा गरिनेछ।
८. सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा कुनै	८.१ दरभाउपत्रदातालाई सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित कुनै कुरामा द्विविधा वा जिज्ञासा भएमा स्पष्ट गरी दिन सिलवन्दी दरभाउपत्र तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख

*[Signature]*



द्विविधा भएमा स्पष्ट गर्ने अनुरोध गर्ने सकिने	भएका समयावधी भित्र सोही विवरणमा उल्लेख भएको ठेगानामा लिखित रूपमा अनुरोध गर्ने सकिनेछ।
९. सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने पूर्वको बैठक	९.१ सिलवन्दी दरभाउपत्र तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख भएको मिति, समय र स्थानमा सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनभन्दा कम्तीमा पाँच दिन अगावै आवश्यकता अनुसार सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठक गर्ने सकिनेछ। ९.२ सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने पूर्वका बैठकमा दरभाउपत्रदाताले खरिदकर्ता समक्ष कागजातमा उल्लेख भएका खरिद कारबाही सम्बन्धी कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न सक्नेछन् र खरिदकर्ताले प्रश्नकर्ताहरूको सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्ने सबै दरभाउपत्रदाताहरूलाई त्यस्तो प्रश्न वा जिज्ञासाको जवाफ दिन पर्नेछ।
१०. सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा संशोधन गर्ने सकिने	१०.१ दरभाउपत्रदाताको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नका लागि वा अन्य कारणले गर्दा खरिदकर्ताले सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति अघि सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा हेरफेर वा संशोधन गर्न सक्नेछ। सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा संशोधन गरिएमा त्यस्तो कागजात खरिद गर्ने सबै दरभाउपत्रदाताहरू लाई दिर्झेछ। सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने अन्तिम समयावधि पाँच दिन बाँकी नभएका अवस्थामा सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने समयावधि कम्तिमा पनि सात दिन बढाइ सूचना प्रकाशित गरिनेछ। १०.२ यसरी सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा कुनै हेरफेर वा संशोधन गरिएको भएमा त्यस्तो हेरफेर वा संशोधन समेत सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातको अभिन्न अंश हुनेछ।
११. गुणस्तरको निश्चितता तथा आपूर्ति	११.१ प्राविधिक विवरण (technical specification) मा उल्लेख भए बमोजिम गुणस्तरीय सामानहरू आपूर्ति गर्नु पर्नेछ। ११.२ सिलवन्दी दरभाउपत्रमा उल्लेख भएका सामाग्रीहरू नेपाल वा विदेशी राष्ट्रको मान्यता प्राप्त निकायले प्रदान गरेको मापदण्ड बमोजिम गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ। ११.३ कुनै अतिरिक्त खर्च वेगर प्रस्तावित खरिदका लागि निर्धारित गुणस्तर (स्पेसिफिकेशन) बमोजिमका सामान हो होइन भन्ने निश्चित गर्न निरीक्षण, परीक्षण गर्न पाउने अधिकार खरिदकर्तालाई हुनेछ। उक्त निरीक्षण, परीक्षण आपूर्तिकर्ताको गोदाम वा पसल वा ढुवानी गर्नु पर्ने स्थानमा हुन सक्नेछ। उक्त निरीक्षण, परीक्षणका लागि खरिदकर्ताले प्रतिनिधि तोकन सक्ने छ। साथै सामाग्री ढुवानी पुर्व वा ढुवानी हुने स्थानमा सामाग्री चेक जांच गराउने जिमेवारी आपूर्तिकर्ताको पनि हुनेछ। ११.४ निरीक्षण, परीक्षण गरिएको कुनै सामान स्पेसिफिकेशन बमोजिम रहेको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित नभएमा खरिदकर्ताले यस्तो सामान अस्वीकार गर्न सक्नेछ र आपूर्तिकर्ताले त्यस्का सट्टा स्पेसिफिकेशन बमोजिम हुनेगरी त्यस्तो सामान प्रतिस्थापन गर्नु पर्नेछ।
१२. कबोल मूल्य	१२.१ दरभाउपत्रदाताले खरिद सम्झौता अन्तरात आपूर्ति गरिने सामाग्रीको मूल्य परिमाण सुचिमा उल्लेख भएका सबै आईटमको प्रति इकाइ मूल्य र कुल मूल्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ। १२.२ दरभाउपत्रदाताले सामाग्रीको दररेट प्रचलित बजार मूल्यको शत प्रतिशत भन्दा बढी वा अस्वभाविक दर उल्लेख गरेको पाइएमा त्यस्तो दरभाउपत्र रद्द गर्न सकिनेछ। १२.३ कबोल मूल्यमा खरिद सम्झौता बमोजिम दरभाउपत्रदाताले तिरुपर्ने (मू.अ. कर बाहेक) कर, शुल्क लगायत अन्य शुल्कहरू समेत समावेश रहेको मानिनेछ। १२.४ दरभाउपत्रदाताले दरभाउपत्रमा उल्लेख गरेको मूल्य अपरिवर्तनीय रहनेछ। मूल्य परिवर्तन नहुने कुरा सम्झौता बमोजिमको काम सम्पन्न नहुन्जेल सम्मका अवधिका लागि लागु हुनेछ र यस अवधिमा हुने कुनै मूल्य परिवर्तनलाई मानिने छैन। १२.५ वोलपत्रदाताले दर कबोल गर्दा तोकिएको ढुवानी गर्ने स्थान सम्मको ढुवानी रकम सामावेश गरि दर कबोल गर्नु पर्नेछ।

३/५



१३. सिलवन्दी दरभाउपत्रको मान्य अवधि	१३.१ दरभाउपत्रको मान्य अवधि (दरभाउपत्रमा उल्लेखित मूल्यदरहरु) सिलवन्दी दरभाउपत्र खोलिएको मिति देखि गणना हुने गरी सिलवन्दीदरभाउपत्रको तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख भएको अवधिसम्म मान्य रहनेछ।
१४. सिलवन्दी दरभाउपत्र जमानत	१४.१ वोलपत्रदाताले सिलवन्दी दरभाउपत्र तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख भएको रकम र मान्य अवधिमा नघटने गरी सिलवन्दी दरभाउपत्र जमानत सिलवन्दी दरभाउपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ। दरभाउपत्रदाताले सिलवन्दी दरभाउपत्र जमानत पेश गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” श्रेणीको ईजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकवाट जारी गरिएका शर्त रहित वोलपत्र जमानतको बैंक घ्यारेण्टी सकलै पेश गर्नु पर्नेछ। १४.२ सिलवन्दी दरभाउपत्र जमानत देहायको अवस्थामा जफ्त हुनेछ : (क) सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय पछि दरभाउपत्र मान्य हुने अवधि भित्र दरभाउपत्रदाताले सिलवन्दी दरभाउपत्र संशोधन गर्ने वा फिर्ता गर्ने माग गरेमा, (ख) सिलवन्दी दरभाउपत्रमा देखिएका अंकगणितीय त्रुटी सच्चाइएको कुरा दरभाउपत्रदाताले स्वीकार नगरेमा, (ग) छनौट भएको दरभाउपत्रदाताले सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित शर्त बमोजिम खरिद सम्झौता नगरेमा, (घ) सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित कार्यसम्पादन जमानत दरभाउपत्रदाताले खरिद सम्झौता गर्ने म्याद भित्र दिन नसकेमा, (ङ) सिलवन्दी दरभाउपत्र परीक्षणको सिलसिलामा खरिदकर्ताले माग गरेको कुनै जानकारी दिंदा दरभाउपत्रदाताले सिलवन्दी दरभाउपत्रका मुल्य वा सारभुत कुरा परिवर्तन गरेमा, (च) प्रचलित कानून बमोजिम दरभाउपत्रदाताको आचरण विपरित काम गरी कालो सुनिमा राखिएमा।
१५. संयुक्त उपक्रम (joint venture)	१५.१ यस खरिद प्रक्रियामा संयुक्त उपक्रम (joint venture) लाई मान्यता दिइएको छैन। साथै, संयुक्त उपक्रम वनाई सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश भएमा त्यस्तो सिलवन्दी दरभाउपत्रलाई रद्द गरिनेछ।
१६. सिलवन्दी दरभाउपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने	१६.१ सिलवन्दी दरभाउपत्रको प्रत्येक पेजमा नमेटिने मसीले लेखिएको र आधिकारिक व्यक्तिबाट हस्ताक्षर र छाप लगाएको हुनुपर्नेछ। १६.२ सिलवन्दी दरभाउपत्र अन्तर्गत ७.१.२ सामाग्रीको परिमाण सहितको मूल्यसूचिमा लेखिएका कुनै दर सच्चाइएको, फेरबदल गरिएको, थपिएको भएमा सो स्थानमा माथि उल्लिखित आधिकारिक हस्ताक्षरीबाट हस्ताक्षर गरी छाप लगाइएको हुनु पर्नेछ। दरभाउपत्र पेश गर्दा खरिद समिति वा उपभोक्ता समितिले जारी गरेको परिमाण सुची (Bill of quantity) मा मात्र दरभाउपत्र पेश गर्नु पर्नेछ। अन्य कागजमा भरिएको दरभाउपत्रलाई मान्यता दिइने छैन। १६.३ दरहरू उल्लेख गर्दा दरभाउपत्रमा केरमेट वा टिपेक्स वा अन्य मेटाउने सामाग्रीहरू प्रयोग गरिएको भएमा त्यस्तो दरभाउपत्रहरु रद्द हुन् सक्नेछन। दरहरू उल्लेख गर्दा गल्ती भएमा एक पटक काटेर दरहरू पुनः लेखी आधिकारिक हस्ताक्षर र फर्मको छाप लगाएको छ भने उक्त दरभाउपत्रलाई मान्यता दिन सक्नेछ अन्यथा रद्द गर्न सक्नेछ।
१७. शिलवन्दी गरी खाम बाहिर लेख्न पर्ने कुरा	१७.१ दरभाउपत्रदाताले सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न अघि खामबन्दी गरी लाहाछाप लगाउनु पर्नेछ र खामका बाहिर सिलवन्दी दरभाउपत्र तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख भए बमोजिम “समिति वा संयुक्त खरिद समितिको नाम र ठेगाना”, “सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्रको प्याकेज नम्बर”, “सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने फर्म, संस्था वा कम्पनीको नाम र ठेगाना” व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
१८. सिलवन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति, समय र स्थान	१८.१ दरभाउपत्रदाताले सिलवन्दी दरभाउपत्र तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरणमा उल्लिखित मिति, समय र स्थान भित्र खरिदकर्ता समक्ष सिलवन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्नु पर्नेछ। १८.२ सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्दा सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा निर्धारित ढाँचामा भरी आफैले वा आफना प्रतिनिधी मार्फत वा हुलाक वा तुरीरिया मार्फत पेश गर्नु पर्ने स्थान, अन्तिम



	<p>मिति र समय भित्र पेश गर्नु पर्नेछ । हुलाक वा कुरियर मार्फत पेश भएकोमा स्याद नाधी प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो सिलवन्दी दरभाउपत्र उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।</p> <p>१८.३ सिलवन्दी दरभाउपत्र तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरणमा विद्युतीय संचार माध्यमबाट सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको भएमा सोही विवरणमा उल्लिखित निर्देशन बमोजिम सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।</p> <p>१८.४ दर्ता भइसकेको अवस्थामा सिलवन्दी दरभाउपत्र फिर्ता वा संसोधन गर्न पाइने छैन ।</p>
१९. सिलवन्दी दरभाउपत्र खोल्ने मिति, समय, स्थान र सिलवन्दी दरभाउपत्र खोल्ने प्रक्रिया	<p>१९.१ दाखिला भएका सिलवन्दी दरभाउपत्रहरु सिलवन्दी दरभाउपत्रको तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरणमा उल्लेख भएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित वोलपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिने छन् । तर दरभाउपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएका काणले खोल्न बाधा पर्ने छैन ।</p> <p>१९.२ खरिदकर्ताले दाखिला भएका सिलवन्दी दरभाउपत्रहरु मध्ये क्रमैसंग खोली देहायको कुरा पढेर सुनाइ सोको मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ र खोल्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरु तथा उपस्थित दरभाउपत्रदाता वा निजका प्रतिनिधिको उपस्थिति गराउन पर्नेछ:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- आपुर्तिकर्ता, फर्म वा कम्पनिको नाम र ठेगाना,</li> <li>- संलग्न गरिएको कागजातहरुको विवरण,</li> <li>- कुल कबोल अड्क,</li> <li>- कुनै छुट दिन प्रस्ताव गरिएको भए सोको व्यहोरा वा शंसोधन सम्बन्धित अतिरिक्त कुनै व्यहोरा,</li> <li>- दरभाउपत्रमा कुनै कैफियत उल्लेख गरेको भए सोको व्यहोरा,</li> </ul>
२०. आवश्यक जानकारी माग गर्न सकिने	<p>२०.१ खरिदकर्ताले सिलवन्दी दरभाउपत्रको परीक्षण वा मूल्याङ्कनको सिलसिलामा दरभाउपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।</p> <p>२०.२ खरिदकर्ताले माग गरेको जानकारी सम्बन्धित दरभाउपत्रदाताले खरिदकर्ता समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र त्यसरी जानकारी दिन दरभाउपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न पाइने छैन ।</p>
२१. मूल्याङ्कन प्रक्रिया गोप्य रहने	<p>२१.१ सफल दरभाउपत्रदातालाई दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना नदिए सम्म सिलवन्दी दरभाउपत्रहरुको परीक्षण, मूल्याङ्कन र तुलना, दरभाउपत्रदातासँग माग भएको जानकारी तथा स्वीकृतिको सिफारिस जस्ता प्रक्रियाहरु गोप्य राखिनेछ ।</p> <p>२१.२ सिलवन्दी दरभाउपत्र खोलेको समय देखि स्वीकृतीको सूचना नदिंदा सम्मको अवधिमा सिलवन्दी दरभाउपत्रको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले खरिदकर्तासँग सम्पर्क गर्ने वा परीक्षण र मूल्यांकनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गरेमा निजको दरभाउपत्र रद्द हुनेछ ।</p>
२२. पूर्णताको परीक्षण	<p>२२.१ खरिदकर्ताले सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा दरभाउपत्रदातालाई दिइएको निर्देशन अनुरूप दरभाउपत्र पूर्ण भए वा नभएका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम मूल्याङ्कन समितिले पूर्णताको परीक्षण गर्न सक्नेछ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- दरभाउपत्रदाता वा निजको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिको सहिताप भए वा नभएको,</li> <li>- सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमका किसिम, अवधि र रकमका जमानत संलग्न भए वा नभएको,</li> <li>- दरभाउपत्रदाताको योग्यता सम्बन्धी आवश्यक कागजात पेश भए वा नभएको,</li> <li>- सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी आफैले खरिद गरेको सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजात भरी पेश भए वा नभएको,</li> <li>- माग भए बमोजिमका मान्य अवधि भए, वा नभएका,</li> <li>- सारभूतरूपले असर गर्ने शर्त राखी सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश भए वा वा नभएको,</li> <li>- खरिदकर्ताले माग गरेको अन्य कागजात पेश भए वा नभएको</li> </ul>

Page 8 of 65



२३. अंक गणितीय त्रुटी सच्चाउन सकिने	२३.१ सिलवन्दी दरभाउपत्र परीक्षण गर्दा दरभाउपत्रमा कुनै अंक गणितीय त्रुटी पाइएमा खरिदकर्ताले त्यस्तो त्रुटि सच्चाउन सक्नेछ र त्यसरी त्रुटी सच्चाउंदा इकाइ दर र कूल रकममा भिन्नता भएमा इकाइ दर मान्य हुनेछ र सोही दर बमोजिम कूल रकम सच्चाईनेछ । २३.२ दरभाउपत्रमा उल्लेख गरेको ईकाइ दरमा लेखिएको अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेखिएका रकम मान्य हुनेछ । खरिदकर्ताले त्रुटी सच्चाएकोमा सो को जानकारी सम्बन्धित दरभाउपत्रदातालाई दिईनेछ । २३.३ दरभाउपत्रमा देखिएका अंकगणितीय त्रुटी सच्चाइएको कुरा दरभाउपत्रदाताले स्वीकार नगरेमा निजका सिलवन्दी दरभाउपत्र रद्द गरी जमानत जफत गर्न सक्नेछ ।
२४. मूल्याङ्कन तथा तुलना	२४.१ सिलवन्दी दरभाउपत्रको मूल्याङ्कन कागजातमा उल्लिखित सबै शर्तहरु तथा प्राविधिक स्पेशिफिकेशनको सोही कागजातमा उल्लिखित आधार र तरिका अनुसार परीक्षण गरी सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भए नभएको मूल्याङ्कन गर्नेछ । २४.२ दरभाउपत्रदाताले सन्तोषजनक रूपमा सामाग्री आपूर्ति गर्न नसक्ने गरी अस्वाभाविक न्यून उल्लेख गरेको वा सामाग्रीको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन गलत रूपमा बुझी वा नबुझी अस्वाभाविक न्यून कबोल अडक उल्लेख गरेका भएमा सम्बन्धित दरभाउपत्रदातासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सकिनेछ । सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक भएमा त्यस्ता दरभाउपत्रदातासँग निजको कबोल अडकको दश प्रतिशतले हुने रकम बराबरको थप कार्य सम्पादन जमानत लिई सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न सकिनेछ र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो दरभाउपत्र अस्वीकृत गर्न सकिनेछ । २४.३ खरिदकर्ताले सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित सबै शर्तहरु पूरा गरेको प्रत्येक सारभूतरूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कित रकम अर्को दरभाउपत्रको मूल्याङ्कित रकमसंग तुलना गरी न्यूनतम अंक कबोल गर्ने सिलवन्दी दरभाउपत्र निधारण गर्नु पर्नेछ । २४.४ न्यूनतम अंक कबुल गर्ने दरभाउपत्रदाताको योग्यता जाँच गर्दा सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित योग्यता अनुरूप भएको पाईएमा त्यस्तो सिलवन्दी दरभाउपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही सिलवन्दी दरभाउपत्र मानिनेछ ।
२५. सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना दिने	२५.१ संयुक्त/खरिद समितिले सिलवन्दी दरभाउपत्रको मुल्यांकन पञ्चात उपभोक्ता समितिलाई खरिद प्रक्रियाका कागजात सहित सिफारिस गर्नु पर्नेछ । २५.२ उपभोक्ता समितिले साझेदार सस्थाबाट कार्य सहमति पत्र (No objection Letter) लिनु पर्नेछ । २५.३ कार्य सहमति पत्र (No objection Letter) प्राप्त भएपछि मात्र उपभोक्ता समितिले छनौट भएको दरभाउपत्रदातालाई दरभाउपत्र स्वीकृत भएको आसयको पत्र दिनु पर्नेछ ।
२६. सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने, सो को जानकारी दिने र सम्झौता गर्ने	२६.१ छनौट भएको दरभाउपत्रदाताको सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरी निजलाई कम्तिमा १५ दिन भित्र खरिद सम्झौता गर्नेको लागि सूचना दिईने छ । बोलपत्र तथ्याङ्क विवरणमा कार्य सम्पादन जमानतको बारेमा उल्लेख भए सोको वारेमा पनि उल्लेख गर्नु पर्नेछ । तोकिएको मिति भित्र दरभाउपत्रदाता सम्झौता गर्न नआएमा सो भन्दा पछिको अर्को न्युनतम मूल्याङ्कित सारभूतरूपमा प्रभावग्राही दरभाउपत्रदाताको दरभाउपत्र स्वीकृत गरी निजसंग खरिद सम्झौता गरिने छ । २६.२ खरिद सम्झौता सम्पन्न भए पछि खरिदकर्ताले सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने अन्य दरभाउपत्रदाताहरूलाई जानकारी पठाउनेछ ।
२७. कार्य सम्पादन जमानत	२७.१ सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना पाएको १५ दिनभित्र सफल दरभाउपत्रदाताले सम्झौता रकमको ५ प्रतिशत (मू. अ. कर सहित) ले हुने रकमको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” श्रेणीको ईजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकवाट जारी गरिएका शर्त रहित कार्य सम्पादन बैंक ग्यारेण्टी सक्कलै पेश गर्नु पर्नेछ । २७.२ कार्य सम्पादन जमानत (performance security) खरिदकर्ता समक्ष पेश गरी सम्झौता गरिसक्नु पर्नेछ ।



	२७.३ माथि उल्लेखित समयावधिभित्र कार्य सम्पादन जमानत सहित दरभाउपत्रदाता सम्झौता गर्न नआएमा निजको सिलवन्दी दरभाउपत्रको जमानत रकम जफत गरी सो भन्दा लगतै पछिका क्रमशः अर्को न्यूनतम मूल्यांड्कित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही दरभाउपत्रदाताको सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गर्ने वा संयुक्त खरिद समितिको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
२८. सम्झौता गर्दा परिमाणमा हेरफेर गर्न सकिने	२८.१ खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरिएको (आपूर्ति तालिका) सामाग्रीहरुको परिमाणमा कुनै शर्त वा मूल्यमा परिवर्तन नगरी परिमाण थपघट गर्ने अधिकार खरिदकर्तामा सुरक्षित रहने छ । २८.२ सामाग्री आपूर्तिको करार अवधि भित्र सामाग्रीको परिमाणमा थपघट भएमा कबोल दरमा नै आपूर्तिकर्ताले सामाग्री आपूर्ति गर्नु पर्नेछ ।
२९. दरभाउपत्रदाताको आचरण	२९.१ खरिद सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको विषय, सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने आपूर्तिकर्ताको जिम्मेवारी हुनेछ । २९.२ दरभाउपत्रदाताले खरिद प्रकृयामा वा खरिद सम्झौताको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने मनसायले देहायका कार्य गर्नु वा गराउन हुनेन— <ul style="list-style-type: none"><li>- प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न,</li><li>- तथ्य बंग्याइ वा झुक्याइ पेश गर्न,</li><li>- भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन,</li><li>- सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी काम कारबाईमा कुनै किसिमले संलग्न हुने अन्य प्रतिस्पर्धी दरभाउपत्रदाताको सहभागितामा हस्तक्षेप गर्न,</li><li>- खरिद कारबाईमा संलग्न कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यान वा सम्पत्ति नोकसान गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने कार्य वा करकापजन्य कार्य गर्न,</li><li>- दरभाउपत्रदाताहरुलाई खरिद सम्बन्धी काम बाँडफाँड गर्ने वा सिलवन्दी दरभाउपत्रका मूल्य कृतिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्न वा अन्य कुनै तरिकाले सार्वजनिक निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न भन्दा अधि वा पछि मिलोमता गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन,</li><li>- सिलवन्दी दरभाउपत्र खोलेको समय देखि सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको सूचना नदिदा सम्मको अवधिमा सिलवन्दी दरभाउपत्रको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले खरिद कार्यमा संलग्न व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न वा सिलवन्दी दरभाउपत्रको परीक्षण र मूल्यांकनमा सिलवन्दी दरभाउपत्रको मूल्यांकनमा कुनै किसिमले प्रभाब पार्ने कार्य गर्न,</li></ul>
३०. नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई ग्राहयता ।	३०.१ नेपालमा उत्पादित मान्यता प्राप्त सामाग्रीहरुलाई आपूर्ति गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।
३१. सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार खरिदकर्ताको हुने	३१.१ कुनै दरभाउपत्रदाताको सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने, खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा खरिद आदेश प्रदान गर्नु अधि कुनै पनि समयमा सबै सिलवन्दी दरभाउपत्रहरु रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार खरिदकर्तामा रहने छ । यसरी सिलवन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको भएमा रद्द गरिएको कारण सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सबै दरभाउपत्रदातालाई जानकारी दिईनेछ ।
३२. भुक्तानी	३२.१ सक्कल भ्याट विल र सामाग्री खरिद सम्झौता बमोजिम तोकिएको स्थान सम्म सामाग्री ढुवानी पश्चात भुक्तानी गरिनेछ । ३२.२ खरिदकर्ताको सुविधा वा अनुकूलता अनुसार पूर्ण वा आंशिक भुक्तानी गर्न सक्नेछ ।

३/८५



**खण्ड ३**

**३.१ सिलवन्दी दरभाउपत्र तथ्यांक सम्बन्धी विवरण (bid data sheet)**

दरभाउपत्रदातालाई निर्देशनको दफा	दफा न.	विवरण
खरिद गरिने विषयको क्षेत्र	ITB १	सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा संलग्न स्पेशिफिकेशन र परिमाणको सुचि अनुसारको सामाग्री आपूर्ति गर्ने प्याकेज १ : खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाका लागि विभिन्न निर्माण सामग्री (एचडीपीई पाइप, रिबर, सादा तार, काँडेतार, कुखुराको तार जाली, फिटिङ, औजार, फलामे निर्माण सामाग्री-फेन्रिकेटेड सामाग्रीहरु, सिमेन्ट, आदि)
बोलपत्रदाताको ग्राह्यता	ITB ३	दरभाउपत्रदाताले सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न कानून बमोजिम योग्य भएका पुष्ट्याई गर्न देहायका कागजातहरुको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछः (क) फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, (ख) मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (ग) आ.ब. २०८१/०८२ को कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (घ) माग गरिए अनुसारको बैंक जमानत
सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी कागजातमा कुनै द्विविधा भएमा स्पष्ट गर्न अनुरोध गर्न सकिने	ITB ८	सम्भावित दरभाउपत्रदाताले सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धमा द्विविधा भएमा देहायको इमेलमा स्पष्ट गर्न सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन सम्म अनुरोध गर्न सक्नेछः इमेल: hrdcwarpmp@gmail.com
सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठक (Pre-bid meeting)	ITB ९	सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठक हुने/नहुने उल्लेख गर्ने। यदि बैठक गर्नु पर्ने भएमा मिति र स्थान उल्लेख गर्ने: मिति: लागु नहुने स्थान: लागु नहुने
सिलवन्दी दरभाउपत्रको मान्य अवधि	ITB १३	सिलवन्दी दरभाउपत्रको मान्य अवधि १० दिनको हुनेछ।
सिलवन्दी दरभाउपत्रको जमानत	ITB १४	वैंक जमानतपत्र पेश गर्नु वा नगर्नु पर्ने उल्लेख गर्ने वैंक जमानतपत्र पेश गर्नु पर्ने भएमा, जमानत जारी गर्नु पर्ने नाम (beneficiary name) : <b>GADHA PADERA DAMAITOAL LAMARA KHANEPAANI TATHA SARSAFAI UPBHOKTA SAMITI</b> जमानत रकम रु. : २२१,०००.०० (दुई लाख एकाइस हजार रुपैया मात्र) मान्य अवधि: ७५ दिन (दरभाउपत्र खोलिने मिति देखि गणना हुनेगरी) जारी गर्ने वैंकको किसिम : नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” वर्गको इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकबाट मात्र
सिलवन्दी दरभाउपत्र शिलवन्दी गरी खाम बाहिर लेख्नु पर्ने कुरा	ITB १७	“निर्माण सामाग्री आपूर्ति सम्बन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र” सिलवन्दी दरभाउपत्र माग गर्नेको नाम र ठेगाना: संयुक्त खरिद समिति छेडगाड, जाजरकोट सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने फर्म, संस्था वा कम्पनीको नाम र ठेगाना: .....



दरभाउपत्रदातालाई निर्देशनको दफा	दफा न.	विवरण
सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति, समय र स्थान	ITB १८	मिति: : २०८१ पौष २२ गते (०६ जनवरी २०२५) समय: दिउसो १२ बजे भित्र स्थान: पहाडी क्षेत्र बिकाश अभियान (एच.आर.डी.सी.), केन्द्रीय कार्यालय, जाजरकोट, फोन नं ०८९ ४३००८९ वा ९८४५५९९९२३ (संयोजक-संयुक्त खरिद समिति) नं. मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
सिलवन्दी दरभाउपत्र खोल्ने मिति, समय, र स्थान	ITB १९	मिति: २०८१ पौष २२ गते (०६ जनवरी २०२५) समय: दिउसो १ बजे स्थान: पहाडी क्षेत्र बिकाश अभियान (एच.आर.डी.सी.), केन्द्रीय कार्यालय, जाजरकोट, सभाहल
कार्य सम्पादन जमानत (performance security)	ITB २७	कार्य सम्पादन जमानतपत्र पेश गर्नु पर्ने, जमानत जारी गर्नु पर्ने नाम (beneficiary name) : ..... जमानत रकम रु.: ..... (कुल कबुल अंकको (भ्याट सहित) ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम), कार्य सम्पादन जमानत पत्र योजना अनुसार बनाउनु पर्नेछ। मान्य अवधि: १२० दिन

### ३.२ मूल्याङ्कन र योग्यता मापदण्ड

आवश्यक फारम र कागजातहरू प्राविधिक बोलपत्रहरूको भाग हुनेछन्।

क्र.सं.	विवरण	आवश्यकताहरू
१	फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि	अनिवार्य
२	मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि	अनिवार्य
३	आ.ब. २०८१/०८२ को कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा म्याद थपको प्रतिलिपि	अनिवार्य
४	माग गरिए अनुसारको बैंक जमानत	अनिवार्य
५	माग गरिए अनुसार मूल्य सुचीको तालिका	अनिवार्य

### ३.३ दरभाउपत्रदाताको जानकारी सम्बन्धी विवरण

(दरभाउपत्रदाताले सिलवन्दी दरभाउपत्र साथ देहायको विवरण भरी पेश गर्नु पर्नेछ)

#### आपूर्तिकर्ता, फर्म वा कम्पनिको

नाम: .....

ठेगाना: .....

टेलिफोन नम्बर: .....

ईमेल: .....

दरभाउपत्रदाताले बोलपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अधिकार दिएका व्यक्तिको

नाम: .....

ठेगाना: .....

टेलिफोन नम्बर: .....

ईमेल: .....



## खण्ड ४

### ४.१ समझौताका सामान्य शर्तहरु (general condition of contract)

१. परिभाषा	<p>१.१ यस समझौतामा उल्लेख भएका निम्न शब्दहरूको अर्थ निम्न उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन् :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) “खरिद समझौता” भन्नाले खरिदकर्ता र आपूर्तिकर्ताबीच भएको समझौता र समझौतामा उल्लिखित अन्य कागजपत्रहरूलाई सम्झनु पर्दछ,</li> <li>(ख) “समझौता रकम” भन्नाले समझौता अन्तर्गतको सम्पूर्ण काम सम्पादन गरे वापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिइनु पर्ने मूल्य सम्झनुपर्दछ,</li> <li>(ग) “सामाग्री” भन्नाले खानेपानी तथा सरसफाइ योजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री भन्ने सम्झनुपर्दछ,</li> <li>(घ) “खरिदकर्ता” भन्नाले खरिद समझौताको विशेष शर्तमा उल्लेख भएको सामाग्री खरिद गर्ने उपभोक्ता समिलिलाई सम्झनुपर्दछ,</li> <li>(ङ) “आपूर्तिकर्ता” भन्नाले यस समझौताको विशेष शर्तमा उल्लेख भएको सामाग्री आपूर्ति गर्ने व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी वा त्यस्तो व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनीको कानूनी रूपले भएको उत्तराधिकारीलाई सम्झनु पर्नेछ, तर खरिदकर्ताको मन्जुरी बिना कुनै प्रतिनिधि मान्य हुने छैन,</li> <li>(च) “स्पेशिफिकेशन (specification) : भन्नाले खरिद समझौता बमोजिम आपूर्ति हुने सामाग्रीहरूको प्राविधिक विवरण सम्झनु पर्दछ,</li> <li>(छ) “मूल्य परिमाण सूचि” भन्नाले सिलवन्दी दरभाउपत्रको अंगको रूपमा रहेको मूल्य उल्लेख गरी तारार गरिएको सामाग्रीको परिमाण सुचि सम्झनु पर्दछ,</li> <li>(ज) “सिलवन्दी दरभाउपत्र” भन्नाले सामाग्री आपूर्ति गर्ने व्यवसायीले खरिद समझौतामा भएको ब्यबस्था बमोजिम सम्पूर्ण सामाग्री आपूर्ति गरी काम पूरा गर्न पेश गरेको दररेट सहितको प्रस्ताव भन्ने बुझिन्छ,</li> <li>(झ) “सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति पत्र” भन्नाले खरिदकर्ताले सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरी आपूर्तिकर्तालाई गराएको जानकारी सम्झनु पर्दछ,</li> <li>(ञ) “कार्यारम्भ मिति” भन्नाले समझौताको विशेष शर्तमा उल्लेख भएको मिति सम्झनु पर्दछ,</li> <li>(ट) “दिन” भन्नाले क्यालेण्डर (पात्रो) मा भएको दिन सम्झनु पर्दछ,</li> <li>(ठ) “कार्य सम्पादन अवधि (adjudication)” भन्नाले कार्य आरम्भ मिति देखि खरिद समझौताको विशेष शर्तमा उल्लिखित कार्य सम्पन्न गर्न तोकिएको समयावधि वा सो अवधिमा थप भएको अवधि समेत सम्झनु पर्दछ,</li> </ul>
२. व्याख्या (interpretation)	<p>२.१ “व्यक्ति वा पक्ष (party)” भन्नाले फर्म, संस्था/कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्दछ। एक वचन वा कुनै एक लैड्गिक शब्दले वहुवचन वा अर्को लैड्गिक शब्दलाई समेत जनाउँनेछ।</p>
३. कागजातहरूको प्राथमिकता (priority of documents)	<p>३.१ खरिद समझौतामा संलग्न कागजातहरु एक अर्कामा स्पष्ट हुनेछन्। कुनै कागजातमा अस्पष्टता वा भिन्नता देखिन आएमा खरिदकर्ताले आपूर्तिकर्तालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र कागजातहरूको प्राथमिकता खरिद समझौतामा उल्लेख गरिएको क्रम अनुसार हुनेछ।</p>
४. लागु हुने कानून (law)	<p>४.१ यस खरिद समझौताको प्रकृयामा नेपालको कानून लागु हुनेछन्।</p>
५. पत्र व्यवहार वा संचार (communication)	<p>५.१ कुनै पनि पक्षले कुनै किसिमको सूचना वा निर्देशन लिने दिने वा अन्य संचार प्रकृया सम्बन्धमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेको नेपाली भाषा वा अंग्रेजी भाषामा लिखित रूपमा गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना वा निर्देशन लिने दिने कार्यमा बिना कारण रोकिने वा ढिलाई गरिने छैन।</p> <p>५.२ कुनै सूचना पठाउदा त्यस्तो सूचना पाउने दरभाउपत्रदाता ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको अबस्थामा सो विषयको सामाजिक विवरण उल्लेख गरी राष्ट्रिय</p>



	स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति वा पक्षले रीतपूर्वक सूचना पाएको मानिनेछ ।
६. कानूनी दायित्व (statutory obligation)	६.१ आपूर्तिकर्ताले कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको प्रचलित कानून पालना गर्नु पर्नेछ । सामाग्री आपूर्ति गर्दा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर बाहेकका सबै शुल्क तथा दस्तुर (कर) बुझाउनु पर्नेछ ।
७. भाषा	७.१ यो खरिद सम्झौता अन्तर्गत प्रयोग हुने भाषा नेपाली र आवश्यकता परेमा अंग्रेजी हुनेछ ।
८. सूचनाको आदान प्रदान	८.१ सामाग्रीको खरिद सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि खरिदकर्ता र आपूर्तिकर्ताको ठेगाना खरिद सम्झौताको विशेष शर्तमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
९. कार्य सम्पादन जमानत (Performance security)	९.१ आपूर्तिकर्ताले खरिद सम्झौता गर्नु अघि खरिदकर्ताबाट खरिद सम्झौता प्रदान गर्ने जानकारीपत्र प्राप्त भएको मितिले पन्थ दिनभित्र खरिद सम्झौताको बिशेष शर्तमा उल्लेख भए बमोजिमको रकमको मान्य अवधि भई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” श्रेणीको ईजाजतपत्र प्राप्त बाणिज्य बैंकबाट जारी भएको कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गर्नु पर्नेछ । ९.२ सामाग्री आपूर्ति गर्ने काम पूरा भएपछि कार्य सम्पादन जमानत फिर्ता गर्न आपूर्तिकर्ताबाट काम पूरा गरेको व्यहोरा सहितको दावी प्राप्त भए पश्चात कार्यसम्पादन जमानत वापतको रकम फुकुवा गरिनेछ ।
१०. गुणस्तरको निश्चितता र निरीक्षण तथा परीक्षण	१०.१. खरिदकर्तालाई आपूर्ति गरिने सामाग्रीहरु सम्झौतामा उल्लिखित स्पेसिफिकेशन बमोजिमको गुणस्तर भए नभएको निश्चित गर्न खरिदकर्ताको तर्फबाट थप शुल्क नव्यहोरी आबश्यकतानुसार निरीक्षण वा जाँच गर्ने पाउने अधिकार हुनेछ । प्राविधिक स्पेसिफिकेशनमा उल्लिखित स्थानमा निरीक्षण वा परीक्षण गर्दा आवश्यकतानुसार सबै मालसामान वा सोको नमूना छनौट गरी गुणस्तरीयता निरीक्षण वा परीक्षण गर्न सकिनेछ । १०.२ प्रत्येक पटक सामाग्री आपूर्ति हुँदा स्पेसिफिकेशन अनुसार भएको सुनिश्चित गर्न हेरेर, छामेर, तौल लिएर वा प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर गुणस्तरीयता निरीक्षण वा परीक्षण गर्न सकिनेछ । १०.३ निरीक्षण वा परीक्षणबाट अस्वीकृत सामाग्रीहरु आपूर्तिकर्ताले तुरन्त फिर्ता लगी सोको सङ्ग स्पेसिफिकेशन बमोजिमको सामान आपूर्ति गर्नु पर्नेछ । १०.४ सम्झौता अनुसारको गुणस्तरको सामाग्री उपलब्ध नगराएको पाइएमा सम्भौता रद्द समेत गर्न सकिनेछ । १०.५ निरीक्षण वा परीक्षण गर्दा खरिदकर्ता र आपूर्तिकर्ता बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद सम्झौताको सामान्य शर्तको दफा १३ को प्रकृया बमोजिम समाधान गर्नु पर्नेछ
११. प्याकिड्ग	११.१ आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गरिने सामाग्रीहरु खरिद सम्झौतामा अन्तिम गन्तब्य भनी उल्लेख भएको स्थानसम्म पुऱ्याउनका लागि पठाउने क्रममा हानी नोकसानी नहुने र गुणस्तर नबिग्रने गरी उपयुक्त किसिमबाट प्याकिड्ग गराउनु पर्नेछ । ११.२ सामाग्री ढुवानीको क्रममा लोड अनलोड गर्न उपयुक्त तरिका नअपनाइदा, बढी तापक्रमका कारण मालसामानमा पर्ने प्रभाव, खुला ठाउँमा राख्दा पर्ने असरहरु समेतबाट बचाउने गरी प्याकिड्गको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । ११.३ सामाग्रीको प्याकिड्ग गर्ने तरिका, प्याकिड्ग भित्र र वाहिर उल्लेख गर्नुपर्ने विवरण, संकेत चिन्ह जस्ता विशेष आवश्यकताहरु आवश्यकता अनुसार उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ ।
१२. सामाग्रीको आपूर्ति	६.१. “सामाग्रीको आवश्यकता सम्बन्धी तालिका” मा उल्लेख भए बमोजिमको सामाग्रीको आपूर्ति हुनु पर्नेछ ।
१३. भुक्तानीको मुद्रा	१३.१ सामाग्रीको आपूर्ति भुक्तानी नेपाली रूपैयामा मात्र गरिनेछ ।

४/६



१४. भुक्तानी	१४.१ सम्झौता अवधिभर कुनै पनि किसिमको पेशकी भुक्तानी गरिने छैन। आपूर्तिकर्ताले सामाग्री आपूर्ति गरे वापतको रकम भुक्तानी दावी गर्दा खरिद सम्झौतामा उल्लेखित मूल्य भन्दा फरक हुनु हुँदैन। १४.२ सामाग्री खरिद सम्झौता बमोजिम आपूर्ति भई खरिदकर्ताले स्वीकार गरे पछि आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी एक महिना भित्र गर्नेछ।
१५. खरिद आदेशमा परिवर्तन	१५.१. खरिदकर्ताले सम्झौता अवधिभर सम्झौतामा उल्लेख गरेको शर्तहरु र क्वोल गरेको दरेट परिवर्तन नहुने गरी थप सामाग्री आपूर्तिका लागि आदेश दिन सक्नेछ। आपूर्ति गर्ने अवधि आपसि समझदारीमा गर्नु पर्ने छ।
१६. विवाद समाधान	१६.१. खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा खरिदकर्ता र आपूर्तिकर्ताको वीचमा विवाद वा मतभिन्नता उत्पन्न भएमा दुवै पक्षको आपसी छलफलबाट पारस्परिक सहमतिमा विवाद समाधान गर्ने अत्यधिक प्रयत्न गर्नु पर्नेछ। १६.२ विवाद समाधान नभएमा खरिदकर्ता र आपूर्तिकर्ताको सहमतिमा दोस्रो पक्षको सहयोगमा पनि समाधान गर्न सकिनेछ। यसबाट पनि समस्या समाधान नभएमा नेपाल सरकारको प्रचलित कानून बमोजिम समाधान खोजिने छ।
१७. सम्झौताको समाप्ति	१७.१ आपूर्तिकर्ताले खरिद सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन नगरेमा सम्झौता अन्त गर्न सकिने छ। आपूर्तिकर्ताले काम नगरेको कारणबाट सम्झौताको अन्त हुदा खरिद सम्झौता बमोजिमको काम गराउन लाने थप खर्च वापतको दायित्व आपूर्तिकर्ताले व्यहोर्नु पर्नेछ।
१८. मूल्य समायोजन	१८.१ सामाग्री खरिदमा मूल्य समायोजन हुने छैन।
१९. कर तथा शुल्क	१९.१. नेपाल सरकारले लगाएका मूल्य अभिबृद्धि कर बाहेकका सबै किसिमका कर, शुल्क, इजाजत दस्तुर आदिका सम्बन्धमा आपूर्तिकर्ता पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनेछ।
२०. कालो सूचिमा राख्न सकिने	२०.१ देहायको अबस्थामा दरभाउपत्रदातालाई निजको कार्यको गाम्भिरताको आधारमा खरिदकर्ताले कालो सूचिमा राख्न सक्नेछ :— (क) दरभाउपत्रदातालाई निर्देशनको दफा ३१ बमोजिमको आचरण विपरित काम गरेको प्रमाणित भएमा, (ख) खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटी गरेको वा सम्झौता अनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगरेको वा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सो सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा, (ग) खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कम्तुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, (घ) योग्यता झुक्ता वा झुक्यानमा पारी खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा।



**खण्ड ५**

**५.१ समझौताका विशेष शर्तहरु (special condition of contract)**

दफा	दफा नं.	विशेष शर्तहरु
सूचनाको आदान प्रदान	ITB १८	खरिदकर्ताको नाम: ..... ठेगाना: ..... फोन नं.: ..... इमेल ठेगाना: ..... आपुर्तिकर्ताको नाम : ..... ठेगाना: ..... फोन नं.: ..... इमेल ठेगाना: .....
कार्य सम्पादन जमानत	ITB १४	कार्य सम्पादन जमानत रकम:..... (मु.अ.कर सहितको कुल समझौता रकमको ५ प्रतिशतले हुन आउने रकम) कार्य सम्पादन जमानत पत्र योजना अनुसार बनाउनु पर्नेछ ।
गुणस्तरको निश्चितता र निरीक्षण तथा परीक्षण	ITB १९	सामाग्रीको गुणस्तर परीक्षण हुने स्थानको नाम र ठेगाना: स्थानको नाम: ठेगाना: (सामाग्रीको गुणस्तर निरीक्षण र परीक्षण हुने स्थानको नाम र ठेगाना उल्लेख गर्ने)
थप खरिद आदेश	ITB २८	<ul style="list-style-type: none"> <li>- खरिद समझौतामा उल्लेख गरिएको (आपूर्ति तालिका) सामाग्रीहरुको परिमाणमा कुनै शर्त वा मूल्यमा परिवर्तन नगरी परिमाण थपघट गर्ने अधिकार खरिदकर्तामा सुरक्षित रहने छ ।</li> <li>- सामाग्री आपुर्तिको करार अवधि भित्र सामाग्रीको परिमाणमा थपघट भएमा कवोल दरमा नै आपुर्तिकर्ताले सामाग्री आपूर्ति गर्नु पर्नेछ ।</li> </ul>



## खण्ड ६

### ६.१ प्राविधिक विशिष्टीकरण (technical specification)

सामाग्रीहरुको विस्तृत प्राविधिक विवरण (स्पेसिफिकेशन) यस प्रकार छ: (यो स्पेसिफिकेशन आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिने छ)

सि.नं.	सामाग्रीहरुको नाम	प्राविधिक विशिष्टीकरण (Technical specification)
1	High density polythene (HDPE) pipe of nominal outside diameter DN 20,25,32,40,50 63,75 90,110, 125, 140,160, 180mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Material grade: PE-100</li> <li>-Standard Dimension Ration (SDR): SDR 21, SDR 17, SDR 13.6, SDR 11, SDR 9, SDR 7.4</li> <li>-Pressure Rating: PN 6, PN 8, PN 10, PN 12.5 and PN 16, PN 20</li> <li>-Size (Nominal Diameter): DN 20 mm to DN 180 mm</li> <li>Manufactured and packing as stickily as per NS-40:2079</li> </ul>
2	G.I. Pipe (MC):	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manufactured strictly as per the specification of Nepal Standard (NS-199), medium class</li> <li>Tensile Strength – 25 kg per sq cm<sup>2</sup> after 7 days</li> <li>- Compressive Strength – 220 kg/cm<sup>2</sup> after 7 days, IS or equivalent</li> </ul>
3	Gate Valve	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gunmetal/Brass wedge gate valves, rising stem, hand-wheel operated with screwed female ends, conforming to NS.</li> <li>Female connection threads to BS 21 or IS 544-1975</li> <li>- NS or as per sample provided</li> </ul>
4	Float valve: Size (½" to 1½") for break pressure chamber (BPT type)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Float valve shall be of heavy-duty type for break pressure chamber with pressor rating shall be 10kg/cm<sup>2</sup>.</li> <li>- well-known heavy and high-class quality construction, reliable operation even at higher working pressure with assembled complete set of copper ball and back check nuts.</li> <li>Or, as per sample Provided</li> </ul>
5	Air valve: Size ½ & ¾"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materials: Bronze, - Maximum operating pressure will be 10 kg/cm<sup>2</sup>, Connection; male threads to BS 21</li> <li>- Or as per sample</li> </ul>
6	Brass Union for joining HDPE & GI pipes: Adapter Type	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HDPE pipes as per NS-40: 2049 High density polyethylene pipe with fourth edition 2074, minimum 10 kg/cm<sup>2</sup> pressure rating</li> <li>- GI pipes to Nepal Standard (NS -199) or equivalent, GI pipes with male threads</li> <li>- Component: brass body, nut, adaptor, washer.</li> <li>- each set to be supplied assembled,</li> <li>- minimum weight: (½" – 100gm, ¾" – 160gm, 1" - 250gm, 1¼"-350gm and 1½"-450gm) ± 10gm</li> <li>- Or as per sample</li> </ul>
7	Brass Tap 400g	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brass Tap shall be nominal 15 mm diameter conforming to NS.</li> <li>- Inlets shall be male screwed suitable for joining to 15 mm GI socket. Outlet shall be plain ended. - Top shall be round turned crutch.</li> <li>- NS or as per sample provided</li> </ul>



सि.नं.	सामग्रीहरुको नाम	प्राविधिक विशिष्टीकरण (Technical specification)
8	Ferule Cock $\frac{1}{2}$ " -heavy duty	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ferrule for household connection from main supply pipe having regulating device made of high-quality brass or gunmetal.</li> <li>- Size required: <math>\frac{1}{2}</math>" regulating tee having tightening screws &amp; handle with adjusted end, NS or as per sample</li> </ul>
9	Globe Valve	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shall be gunmetal or Brass, rising stem, handwheel operated with screwed female ends with screwed female ends, conforming to NS. Female connection threads to BS 21 or IS 544-1975, NS or as per sample provided</li> </ul>
10	Standard G.I Fittings (Socket, Elbow, Equal and Unequal Tee, Reducers etc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Standards:</b> NS 383- equivalent to IS 1879-1987 (second revision) Malleable iron fittings with white iron-carbon alloy.</li> <li>- <b>Materials:</b> the quality of metal shall be either white heart or black heart malleable casting</li> <li>- <b>Threads:</b> Threaded as per IS 554-1975 (second revision) parallel female and upper male thread</li> <li>- <b>Dimension and weight:</b> as per IS 1879-1987. The fittings shall be ribbed and reinforced in the form of band conform to the table 1,2 or IS 1879-1987.</li> <li>- <b>Finish Surface:</b> hot dip galvanized.</li> <li>- <b>Working pressure:</b> Max permissible 2.5 MPa</li> <li>- <b>Marking:</b> the standard mark as governed by Nepal standard so far applicable. Manufacturer's name or trademark &amp; size</li> </ul>
11	GI Nipples	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GI Nipple, male, to be manufactured of medium duty BS 1387;1967 for pipe "pieces" with approx. standard length of 10cm should be well threaded</li> </ul>
12	End cap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G.I. end cap heavy duty well threaded, best quality</li> </ul>
13	GI Union	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GI Union, flat seat, female (to be supplied fitted with a gasket) conforming to NS or equivalent</li> </ul>
14	Tank nipple	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hot Dip Galvanized for water piping Installations, with well threaded, having good washer in both sides or best quality or as per sample</li> </ul>
15	HDPE Saddle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IS: 800 (Part I – VII) -1976 or equivalent to join HDP pipes to IS: 4984 – 1978 or equivalent or as per sample.</li> </ul>
16	Flange set GI/HDPE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flange set to join HDP pipe as per IS : 4984 - 1978 or equivalent to IS : 1239 (Part I) – 1990 or BS : 1387 - 1967 GI pipe (make threads) shall consist of :</li> <li>- female threaded flange, plain unthreaded flange, HDPE flange adaptor, duty rubber gasket and nuts, bolts and washers</li> <li>- Flange set to join IS 4984- 1978 or NS-40: 2049 High density polyethylene pipe with fourth edition 2074 to BS 1387-1967 GI pipes (male threads) Consisting;</li> <li>- Female threaded flange, Plain unthreaded flange, HDPE flange adapter, Rubber gasket</li> <li>- Nut, bolts and washers (adequately tightened)</li> <li>- Size greater than 3 inches, should have 8 number of nut and bolt system</li> </ul>

४५६



सि.नं.	सामग्रीहरुको नाम	प्राविधिक विशिष्टीकरण (Technical specification)
17	Flange set GI/GI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Threaded flanges MS Galvanized 4 holes Conforming to BS 10 Table E, With Rubber Gasket with nut &amp; bolts or As Sample</li> </ul>
18	Cement OPC (NS)-53 grade	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manufactured strictly as per the specification of Nepal Standard (NS-49 -second review) for OPC cement or equivalent.</li> <li>- The OPC cement should have minimum compressive strength 53 MPa in 28 days.</li> <li>- The bidder should be submitted a test certificate for the product confirming the material to be supplied is of NS-49-second revision and should be tested as per IS 4031.</li> <li>- The cement should not be manufactured before 3 months on the date of delivery.</li> <li>- The bags should be sealed with manufactures unbroken seal and should clearly mentioned the date of packing, brand name and weight</li> </ul>
19	Rebar (TMT Steel-Rod/bar) 8mm, 10mm & 12mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NS 191, should be deformed and able to develop perfect bond, easy to cut, bend, bind or weld and having high tensile strength</li> </ul>
20	Binding wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- best quality or as per sample</li> </ul>
21	Plain wire (Heavy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.5mm dia. wire; galvanized, easy to cut, bend, bind or weld and have high tensile strength</li> </ul>
22	Barbed wire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NS or ISO 9001:2000, Wire dia. 12 gauge &amp; galvanized</li> </ul>
23	Cement Paint (Snowcem)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- white color, shall be in powder form, packing in 20kg free from organic materials, sealed container with best quality</li> </ul>
24	Chicken wire mesh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90cm width; wire dia. 22 gauge, Hexagonal in shape; mesh size- 15mmx15mm</li> </ul>
25	Polythene Sheet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Best quality, Thickness 300 microns or as per provided sample</li> </ul>
26	Gate Lock (tala 50mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50mm, Material: brass or steel, best quality</li> </ul>
27	Nut with bolt (8mm dia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8mm: Galvanized, best quality or as per sample provided</li> </ul>
28	Nails 2"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2" long, hammering head with tapered pin</li> </ul>
29	Suspension Cable (8mm 10mm & 12mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steel wire ropes should comply with all the requirements for IS 1835 - 1977 with confirming following lubrication process. Lubrication should be non-drying and non-bituminous type confirming to IS: 9182-1979. Lubrication must be applied during manufacturing of the rope. Lubrication should withstand temperatures up to 75 ° C (Drop Point). It should withstand storing at open atmosphere in touch with the ground and in inundation condition for a long duration and should prevent any kind of rust or as per sample provided.</li> </ul>
30	Bulldog Grip (8mm, 10mm & 12mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- As per sample provided.</li> </ul>
31	GI Sheet Plain (3'x7')	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Galvanized Iron (GI) - Steel coated with a protective layer of zinc, 24-gauge, width- 3ft and length- 7 ft</li> </ul>
32	Polythene tank (200 liter)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extra heavy, triple layered, NS</li> </ul>
33	Polythene tank (500 liter)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extra heavy, triple layered, NS</li> </ul>

३१६७



सि.नं.	सामग्रीहरुको नाम	प्राविधिक विशेषज्ञान (Technical specification)
34	Machine Made Gabion Box	- Machine made Gabion boxes heavy coated having 10cmX12cm double twisted hexagonal mesh type of 3mm mesh wire dia., selvedge wire 3.9mm dia. and lacing wire 2.4 dia. mm
35	Heating plate (5" & 8")	- Chromium plated steel plate diameter 125mm, thickness 15mm, Handle 450mm long with well-seasoned wooden, Handle joint to plate by welding, or as per sample. - Chromium plated steel plate diameter 203.20mm, thickness 15mm, Handle 450mm long with well-seasoned wooden, Handle joint to plate by welding, or as per sample
36	Pipe Wrench (10", 14", 18", 24", 36")	- Length as per specified, Stillson pattern, malleable carbon steel, polished, or as per provided sample
37	Adjustable Wrench	- 10" long, malleable carbon steel handle - Adjustable wrenches typically have a movable jaw, allowing the user to adjust the opening size. The head may have a worm gear or slide mechanism to facilitate easy adjustment, or as per provided sample
38	Combination Plier	- Length-205 mm; fine grip with joint cutter, handle insulated, or as per provided sample
39	Shovel	- IS 274 (part I) 1981, Round-nose shovel type, - with Metal handle or as per provided sample
40	Pickaxe	- To be supplied with well-seasoned wooden handle fitted, Wt. 2.5 kgs without handle
41	Steel pan	- Metal sheet minimum thickness 1.5 mm, pan diameter 45cm with banded edge, Quality of metal sheet should be as per provided sample
42	Crowbar	- 32mm dia. hexagonal crowbar with chisel & hammer end, width across flats 32mm, length 5 ft., or as per provided sample
43	Sledgehammer (½ lbs to 10 lbs)	- To be supplied with fitted and well-seasoned wooden handle, Double face hammered end, or as per provided sample
44	Stone cutting hammer	- Forged, tempered steel, Length-13cm, hammer end-4cm x 4cm & edge -3cm, Weight-1.5 kg, 20mm dia. hole for handle below 4cm from the top, or as per provided sample
45	Stone chisel (12"& 6")	- Octagonal with chisel having 32mm dia. and hammer end width across flat 32mm for 12" - Octagonal with chisel having 32 mm dia. and hammer end width across flat 32mm for 6" - or as per provided sample
46	Trowel Building	- Length-20cm, breadth at the mid-12cm and tapered gradually towards both ends, Well-seasoned wooden handle fitted well in trowel plate and anchored well at other end; steel plate thickness- 1 mm and surface should be completely smooth
47	Trowel pointing	- Length-12cm, breadth at the mid-5cm and tapered gradually towards both ends, Well-seasoned wooden handle fitted

११६७



सि.नं.	सामाग्रीहरुको नाम	प्राविधिक विशिष्टीकरण (Technical specification)
		well in trowel plate and anchored well at another end -1 mm and surface should be completely smooth
48	Trowel finishing	- Rectangular in shape; length-25cm, breadth-10cm, Plastic handle fitted well middle portion and at back side; steel plate thickness-0.7 mm &surface should be completely smooth
49	Teflon tape	- 20mm wide to be used for joining threaded GI pipe, for drinking water purpose. To be supplied on plastic spool containing 20m Teflon tape
50	File steel (rough)	- Size:300mm x 30mm; Flat, Both side grip
51	Mason Square 6"x12"	- Steel Brush: best quality
52	Soft brush 4"	- Size: 100mm with wooden handle, best quality
53	Plumb bob line	- Smooth finishing surface, Conical base, 40mm dia. base; length 40mm, Screwed string fixing mechanism
54	Mason string	- Cotton string; Weight-100gram, Best quality
55	Measuring tape 3m	- best quality with flexi measure; steel tape both CM/Inch
56	Knife	- Heavy duty stainless steel, butcher type, minimum length of cutting edge 5cm with handle or as per sample
57	Spirit level 8"	- 8" long, precision levels with perfectly straight sides, Shock resistant and cannot be deformed, Unbreakable vials in machined plastic, or as per sample provided
58	Mason square 6"x12"	- as per sample
59	2mm Wire mesh (2mtr pc):	- 22-gauge steel mesh wires having 2mm square clear windows, 90cm height
60	4mm Wire mesh (2mtr pc)	- 22-gauge steel mesh wires having 4mm square clear windows, 90cm height
61	Measuring Tape (30m)	- Best Quality, Made of fiber glass or invar or steel, least elastic and susceptible to temperature effects.
62	Steel Scissor	- as per sample provided
63	Teflon cover(7"x7")	- Heat resistant Teflon bag, size (150mm×150mm)/ to fit to heating plate diameter 125 mm/254mm and thickness should be as per provided sample, Thread used for sewing must be of Teflon
64	Thermochrome crayon	- Can withstand maximum temperature of 220° C, Colour – green
65	Hack saw frame	- Adjustable to Hacksaw blade 300 mm
66	Hack saw Blade	- 300 mm long, 2 side teeth,12mm wide
67	Toolbox lock (tala 50mm)	- 50mm, Material: brass or steel, best quality
68	Tarpaulins (16'x24')	- Size-16ft X 24ft, 200GSM - Made of high-density weaving PE material, double sided coating, storing isolation, tensile resistance, more durable, water proofing, and all-weather protection.
69	Angle pole	- Steel angle size 40mm x 40mm x 5mm; length 200cm. - Black Japan paint coated after red oxide coat. - Nos. of holes & spacing as per attached drawing. - Smooth finishing - As per attached drawing
70	Angle pole for gate	- Steel angle size 40mm x 40mm x 5mm; length 200cm. - Black Japan paint coated after red oxide coat.




सि.नं.	सामग्रीहरुको नाम	प्राविधिक विशेषज्ञान (Technical specification)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nos. of holes &amp; spacing as per attached drawing.</li> <li>- Smooth finishing.</li> <li>- As per attached drawing</li> </ul>
71	Corner Pole	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steel angle size 40mm x 40mm x 5mm; length 200cm.</li> <li>- Black Japan paint coated after red oxide coat.</li> <li>- Nos. of holes &amp; spacing as per attached drawing.</li> <li>- Smooth finishing.</li> <li>- As per attached drawing</li> </ul>
72	Bracing Pole	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steel angle size 40mm x 40mm x 5mm; length 190cm.</li> <li>- Black Japan paint coated after red oxide coat.</li> <li>- Nos. of holes &amp; spacing as per attached drawing.</li> <li>- Smooth finishing.</li> <li>- As per attached drawing</li> </ul>
73	Angle Gate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steel angle size 40mm x 40mm x 3mm</li> <li>- Black Japan paint coated after red oxide coat.</li> <li>- Steel bar spacing and design as per attached drawing.</li> <li>- Smooth finishing &amp; excellent welded joint.</li> <li>- As per attached drawing</li> </ul>
74	Tap stand Grid	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Size 18cm x 25 cm; plate thickness 2mm and breadth 20mm, Black Japan paint coated after red oxide coat.</li> <li>- Design and spacing as per attached drawing, Smooth finishing &amp; excellent welded joint.</li> <li>- As per attached drawing</li> </ul>
75	Square Slab Frame (600x600mm inner size)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Outer &amp; inner square frames, Outer for fixing and Inner removable, Outer frame size: 600mmx600mm &amp; Inner frame size: 598mmx598mm, Steel MS plate size 50mm x 4mm for outer frame and Steel angle size 40mm x 40mm x 3mm for inner frame, Black Japan paint coated after red oxide coat, Smooth finishing &amp; excellent welded joint.</li> <li>- As per the attached drawing and provided sample</li> </ul>
76	Circular Slab Frame (600mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circular frames, bottom frame fixing and top frame removable, bottom frame Diameter: 600mm &amp; top frame Diameter: 615mm, Steel MS plate size 50mm x 4mm, Black Japan paint coated after red oxide coat, Nos. of holes &amp; spacing as per attached drawing.</li> <li>- Smooth finishing &amp; excellent welded joint.</li> <li>- As per the attached drawing and provided sample</li> </ul>
77	Information Board	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Size – 3 ft x 4ft, Sheet – 20 gauge (black iron sheet)</li> <li>- Angle frame – 25mmx25mmx3mm</li> <li>- Vertical Support: 32 mm dia. Or 1¼" GI Pipe (MC)</li> <li>- Length of support/32mm dia. GI Pipe: 10 ft 2 nos.</li> </ul>
78	Toolbox with tray	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Size 600×280×280mm minimum, with lock</li> <li>- Material: 1mm thick steel plate, blue enamel painted, locally made</li> </ul>
79	Bracket	<ul style="list-style-type: none"> <li>- as per provided sample</li> </ul>




५.२ फलामे निर्माण सामाग्रीहरुको रेखाचित्र (Drawings)

## Bracing Angle Pole

Right Steel Angle



Left Steel Angle




Note: All the dimensions are in MM, otherwise specified

Scale: 1:10

Angle Size: 40x40x5 mm



## Angle Gate




Note: All the dimensions  
are in MM, otherwise specified


Scale: 1:10




## Assembly of Angle Gate



## Tap Stand Grid




## **Iron Bracket $\frac{1}{2}$ " & $\frac{3}{4}$ "**




*[Signature]*



## Square Slab Frame (600x600mm)



## Circular Manhole Cover (600mm)



8/16



## खण्ड ७

७.१ बोलपत्र फारम र मूल्य तालिका

७.१.१ सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गरेको निवेदन

मिति: .....

श्री ..... संयुक्त खरिद समिति,

..... गाउ पालिका/नगरपालिका

महोदय,

हाप्रो मन्जुरी भएकोले यो सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गरेका छौं।

- यो सिलवन्दी दरभाउपत्रको मान्य अवधि सिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने तोकिएको अन्तिम मिति देखि ९० दिन रहने छ।
- यो सिलवन्दी दरभाउपत्र र खरिदकर्ताबाट दिईएको सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृतिको पत्रले हामी दुई समझौता गर्न बाध्य हुनेछौं।
- हाप्रो सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएमा हामी आपूर्ति तालिका बमोजिम सामाजी आपूर्ति गर्नेछौं साथै कार्यसम्पादन गर्ने सुनिश्चितता स्वरूप कुल समझौता रकमको ५ प्रतिशत रकम बराबरको कार्यसम्पादन जमानत खरिदकर्ताले माग गरे अनुसारको ढाँचामा उपलब्ध गराउने छौं।
- प्रस्तुत कामको लागि सबैभन्दा घटी कबोल गर्ने वा कुनै पनि दरभाउपत्रदाताको सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने खरिदकर्ता बाध्य नभएको कुरा हामीले बुझेका छौं।
- हामी खरिद कारबाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारबाहीमा आफ्नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा सजाय नपाएको घोषणा गर्दछौं।
- साथै माग गरिए वमोजिमका कागजातहरु सिलवन्दी दरभाउपत्रसाथ संलग्न गरी पेश गरेका छौं।

भविदिय

हस्ताक्षर:.....

हस्ताक्षर गर्ने आधिकारिक व्यक्ति वा प्रतिनिधिको नाम: .....

पद .....

फर्म, संस्था वा कम्पनीको नाम: .....

फर्म, संस्था वा कम्पनीको छाप:.....



**७.२ सामग्रीको परिमाण सहितको मञ्चमूलि  
(सामग्रीको दर प्रस्ताव गर्दा तोकिएको स्थान सम्मको ढुवानी, लोडिङ, अनलोडिङ, चीमा सहित सम्पूर्ण लागत समावेस गरिएको हुनु पर्ने छ)**

सि.नं.	सामाग्रीहरूको नाम	इकाई	परिमाण	प्रस्ताव गरिएको मूल्य सुचि (इकाई दर मु.अ.कर बाहेक)	जम्मा रकम	कैफियत
समुह क :	एच.डि.पि. पाइप, जि.आई.पाइप, जि.आई.व्रास फिटिङ्ग, औजार, अन्य सामाग्रीहरू (ऱ, घाविन तार, काँडेतार, वाइडिङ तार, कुखुरेजाली, टंकी इत्यादि)	अंकमा	अंकमा	अंकमा	अंकमा	
1	Rebar (10mm)-sariya	Kg	898.68			
2	Rebar (8mm)-sariya	Kg	741.63			
3	Binding wire	Kg	59.59			
4	Plain wire (3.5mm) Heavy	Kg	562.75			
5	Chicken wire mesh 22 g	Mtr	634.29			
6	Poly thene Sheet(white)	Sq.M	157.98			
7	Barbed Wire	Kg	847.14			
8	Gate Lock (Tala 50mm)	No	34.00			
9	GI sheet Plain (3'x7')	Pc	11.00			
10	Cement Paint (White)	Kg	82.78			
11	Machine Made Gabion Box (3x1x1)	No	4.00			
12	Machine Made Gabion Box (2x1x1)	No	4.00			



सि.नं.	सामाचीहरूको नाम	इकाई	परिमाण	प्रस्ताव गरिएको मूल्य सुचि (इकाई दर मु.अ.कर बाहेक)		जम्मा रकम	कैफियत
				अंकमा	अक्षरमा		
13	Nails	Kg	6.56				
14	Suspension Cable (8mm)	Mtr	160.00				
15	Suspension Cable (10mm)	Mtr	33.91				
16	Saddle	No	8.00				
17	Bull Dog Grip (8mm)	No	28.00				
18	Nut Bolts (8mm)-galvanize	No	340.00				
19	500 Litre PE Tank	No	2.00				
20	HDPE (PE-100) PN16, SDR 9, DN-20	Mtr	726.00				
21	HDPE (PE-100) PN10, SDR 13.6, DN-25	Mtr	13,795.00				
22	HDPE (PE-100) PN12.5, SDR 11, DN-25	Mtr	1,479.00				
23	HDPE (PE-100) PN16, SDR 9, DN-25	Mtr	964.00				
24	HDPE (PE-100) PN20, SDR 7.4, DN-25	Mtr	250.00				
25	HDPE (PE-100) PN10, SDR 13.6, DN-32	Mtr	7,764.70				
26	HDPE (PE-100) PN12.5, SDR 11, DN-32	Mtr	630.00				



सि.नं.	सामाग्रीहरूको नाम	इकाई	परिमाण	प्रस्ताव गणिको मूल्य सुचि (इकाई रुपा मु.अ.कर वाहेक)		जम्मा रकम	कैफियत
				अंकमा	अक्षरमा		
27	HDPE (PE-100) PN16, SDR 9, DN-32	Mtr	42.00				
28	HDPE (PE-100) PN8, SDR 17, DN-40	Mtr	52.00				
29	HDPE (PE-100) PN10, SDR 13.6, DN-40	Mtr	2,911.60				
30	HDPE (PE-100) PN6, SDR 21, DN-50	Mtr	827.50				
31	HDPE (PE-100) PN10, SDR 13.6, DN-50	Mtr	1,447.00				
32	HDPE (PE-100) PN6, SDR 21, DN-63	Mtr	575.00				
33	HDPE (PE-100) PN10, SDR 13.6, DN-63	Mtr	322.00				
34	HDPE (PE-100) PN16, SDR 9, DN-63	Mtr	92.00				
35	HDPE (PE-100) PN10, SDR 13.6, DN-75	Mtr	35.00				
36	G.I. Pipe (1/2") - MC	Mtr	93.35				
37	G.I. Pipe (3/4") - MC	Mtr	81.68				
38	G.I. Pipe (1") - MC	Mtr	65.20				
39	G.I. Pipe (1-1/4") - MC	Mtr	18.40				
40	G.I. Pipe (1-1/2") - MC	Mtr	18.14				



सि.नं.	सामाग्रीहरुको नाम	इकड़ी	परिमाण	प्रस्ताव गरिएको मूल्य सुचि (इकाई दर मु.अ.कर बाहेक)	जम्मा रकम	कैफियत
		Mtr	अंकमा	अंकमा	अंकमा	
41	G.I. Pipe (2") - MC	Mtr	105.70			
42	G.I. Pipe (2-1/2") - MC	Mtr	2.30			
42.1	GI Pipe threading cost (as per annex 2)	LS	1			
43	HDPE Saddle with 20mm Branch (25x20)	Pc.	23.00			
44	HDPE Saddle with 20mm Branch (32x20)	Pc.	8.00			
45	HDPE Saddle with 20mm Branch (40x20)	Pc.	4.00			
46	HDPE Saddle with 20mm Branch (50x20)	Pc.	4.00			
47	HDPE Saddle with 20mm Branch (63x20)	Pc.	294.00			
48	G.I. Elbow (1/2")	Pc.	744.00			
49	G.I. Elbow (3/4")	Pc.	56.00			
50	G.I. Elbow (1")	Pc.	43.00			
51	G.I. Elbow (1-1/4")	Pc.	4.00			
52	G.I. Elbow (1-1/2")	Pc.	14.00			



सि.नं.	सामायीहरुको नाम	इकाई	परिमाण	प्रस्ताव गरिएको मूल्य सूचि (इकाई दर मु.अ.कर बाहेक)		जम्मा रकम	कैफियत
				अंकमा	अक्षरमा		
53	G.I. Elbow (2")	Pc.	67.00				
54	G.I. Elbow (2-1/2")	Pc.	2.00				
55	G.I. Nipple-100mm Long (1/2")	Pc.	30.00				
56	G.I. Nipple-100mm Long (3/4")	Pc.	56.00				
57	G.I. Nipple-100mm Long (1")	Pc.	53.00				
58	G.I. Nipple-100mm Long (1-1/4")	Pc.	17.00				
59	G.I. Nipple-100mm Long (1-1/2")	Pc.	43.00				
60	G.I. Nipple-100mm Long (2")	Pc.	93.00				
61	G.I. Nipple-100mm Long (2-1/2")	Pc.	7.00				
62	G.I. Nipple-300 mm long (1/2")	Pc.	341.00				
63	G.I. Nipple-250 mm long (1/2")	Pc.	341.00				
64	G.I. Nipple-1000 mm long (1/2")	Pc.	341.00				
65	G.I. Nipple-300 mm long (1")	Pc.	2.00				
66	G.I. Socket (1/2")	Pc.	985.00				



सि.नं.	सामाग्रीहरुको नाम	इकाई	परिमाण	प्रस्ताव गरिएको मूल्य सूचि (इकाई दर मु.अ.कर बाहेक)		जम्मा रकम	कैफियत
				अंकमा	अक्षरमा		
67	G.I. Socket (3/4")	Pc.	16.00				
68	G.I. Socket (1")	Pc.	12.00				
69	G.I. Socket (1-1/4")	Pc.	2.00				
70	G.I. Socket (2")	Pc.	29.00				
71	G.I. Equal Tee (1/2")	Pc.	47.00				
72	G.I. Equal Tee (3/4")	Pc.	5.00				
73	G.I. Equal Tee (1")	Pc.	7.00				
74	G.I. Equal Tee (1-1/4")	Pc.	1.00				
75	G.I. Equal Tee (2")	Pc.	16.00				
76	G.I. Unequal Tee 3/4" X 3/4" X 1/2"	Pc.	12.00				
77	G.I. Unequal Tee 1" X 1" X 1/2"	Pc.	24.00				
78	G.I. Unequal Tee 1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	Pc.	4.00				
79	G.I. Unequal Tee 1-1/2" X 1-1/2" X 1/2"	Pc.	13.00				
80	G.I. Unequal Tee 2" X 2" X 1/2"	Pc.	9.00				



 Page 34 of 65

सि.नं.	सामाग्रीहरुको नाम	इकाई	परिमाण	प्रस्ताव गरिएको मूल्य सुचि (इकाई दर मु.अ.कर वाहेक)		जम्मा रकम	कैफियत
				अंकमा	अक्षरमा		
81	G.I. Unequal Tee 2-1/2" X 2-1/2" X 1/2"	Pc.	2.00				
82	G.I. End Cap (1-1/2")	Pc.	3.00				
83	G.I. End Cap (2")	Pc.	4.00				
84	G.I. G.I. Flange (3/4")	Pc.	2.00				
85	G.I. End Plug (2")	Pc.	12.00				
86	GI Reducer 3/4" x 1/2"	Pc.	5.00				
87	GI Reducer 1" x 3/4"	Pc.	5.00				
88	GI Reducer 1" x 1/2"	Pc.	8.00				
89	GI Reducer 1-1/4" x 3/4"	Pc.	2.00				
90	G.I. Union 1/2"	Pc.	31.00				
91	G.I. Union 3/4"	Pc.	4.00				
92	G.I. Union 1"	Pc.	13.00				
93	G.I. Union 1-1/4"	Pc.	4.00				
94	G.I. Union 1-1/2"	Pc.	13.00				



सि.नं.	सामाग्रीहरुको नाम	इकाई	परिमाण	प्रस्ताव गरिएको मूल्य सुचि (इकाई दर मु.अ.कर बाहेक)		जाप्ता रकम कैफियत
				अंकमा	अक्षरमा	
95	G.I. Union 2"	Pc.	28.00			
96	G.I. Union 2-1/2"	Pc.	2.00			
97	Tank Nipple (1/2")	Pc.	2.00			
98	Tank Nipple (3/4")	Pc.	3.00			
99	Tank Nipple (1")	Pc.	1.00			
100	Tank Nipple (1-1/4")	Pc.	3.00			
101	Tank Nipple (1-1/2")	Pc.	3.00			
102	Gate Valve (3/4")	Pc.	14.00			
103	Gate Valve (1")	Pc.	8.00			
104	Gate Valve (1-1/4")	Pc.	4.00			
105	Gate Valve (1-1/2")	Pc.	13.00			
106	Gate Valve (2")	Pc.	25.00			
107	Gate Valve (2-1/2")	Pc.	2.00			
108	Glove Valve (1/2")	Pc.	2.00			



सि.नं.	सामाग्रीहरुको नाम	इकाई	परिमाण	प्रत्यावरण गरिएको मूल्य सुचि (इकाई दर मु.अ.कर वाहेक)		जम्मा रकम	कैफियत
				अंकमा	अक्षरमा		
109	Glove Valve (3/4")	Pc.	9.00				
110	Glove Valve (1")	Pc.	5.00				
111	Glove Valve (1-1/2")	Pc.	1.00				
112	Float Valve (1/2")	Pc.	5.00				
113	Air Valve (1/2")	Pc.	2.00				
114	GI/HDPE Flange (32mm x 1")	Pc.	2.00				
115	GI/HDPE Flange (40mm x 1-1/4")	Pc.	3.00				
116	GI/HDPE Flange (50mm x 1-1/2")	Pc.	15.00				
117	GI/HDPE Flange (63mm x 2")	Pc.	27.00				
118	GI/HDPE Flange (75mm x 2-1/2")	Pc.	2.00				
119	Brass Union (20mm x 1/2")	Pc.	379.00				
120	Brass Union (25mm x 3/4")	Pc.	45.00				
121	Brass Union (32mm x 1")	Pc.	27.00				
122	Brass Union (40mm x 1-1/4")	Pc.	8.00				



सि.नं.	सामाशीहरुको नाम	इकाई	परिमाण	प्रस्ताव गरिएको मूल्य सुचि (इकाई दर मु.अ. कर बाहेक)	जम्मा रकम	कैफियत
			अंकमा	अंकमा		
123	Brass Ferrule (1/2")	Pc.	330.00			
124	Brass Tap ( 400g )	Pc.	373.00			
125	Tool box lock (Tala 50mm)	Pc	4.00			
126	Heating plate 5"	Pc	4.00			
127	Teflon cover(7"x7")	Pc	14.00			
128	Thermochrome crayon	Pc	16.00			
129	Geberit knief	Pc	2.00			
130	Teflon tape	Pc	320.00			
131	Pipe wrench 18"	Pc	6.00			
132	Pipe wrench 24"	Pc	6.00			
133	Hack saw frame	Pc	6.00			
134	Hack saw blade	Pc	110.00			
135	Adjustable spanner 10"	Pc	5.00			
136	Combination plier 8"	Pc	5.00			



*[Signature]*

सि.नं.	सामग्रीहरुको नाम	इकाई	परिमाण	प्रस्ताव गरिएको मूल्य सुचि (इकाई दर मु.अ.कर बाहेक)		जम्मा रकम	कैफियत
				अंकमा	अक्षरमा		
137	Shovel	Pc	19.00				
138	Pick axe	Pc	19.00				
139	Steel pan	Pc	20.00				
140	Crowbar (32mm dia)	Pc	8.00				
141	Sledge hammer 10 lbs	Pc	4.00				
142	Sledge hammer 1/2lbs	Pc	12.00				
143	Stone cutting hammer	Pc	12.00				
144	Stone chisel 6" (32mm dia)	Pc	10.00				
145	Stone Chisel 12" (32mm dia)	Pc	10.00				
146	Building trowel	Pc	13.00				
147	Pointing trowel	Pc	13.00				
148	Finishing trowel	Pc	13.00				
149	Mason string	Bdl	18.00				
150	Plumb bob line	Pc	12.00				



सि.नं.	सामाजीको नाम	इकाई	परिमाण	प्रस्ताव गरिएको मूल्य सुचि (इकाई दर मु.अ.कर बाहेक)		जम्मा रकम	कैफियत
				अंकमा	अश्वरमा		
151	Steel brush	Pc	7.00				
152	Soft brush 4"	Pc	7.00				
153	File steel (rough)	Pc	5.00				
154	Spirit level 8"	Pc	5.00				
155	Mason square 6"x12"	Pc	7.00				
156	Measuring tape (3m)	Pc	8.00				
157	2mm Wiremesh (2m)	Pc	9.00				
158	4mm Wiremesh (2m)	Pc	9.00				
159	Writing Brush	Pc	6.00				
160	Measuring Tape (30m)	Pc	3.00				
161	Steel Scissor	Pc	8.00				
162	File Smooth steel	Pc	7.00				
163	Tarpaulins (16'x24')	Pc	7.00				
164	Safety Helmet(Yellow Color)	Pc	17.00				



सि.नं.	सामग्रीहरुको नाम	इकाई	परिमाण	प्रस्ताव गरिएको मूल्य सुचि (इकाई दर मु.अ.कर बाहेक)	जम्मा रकम	कैफियत
				अंकमा	अश्वरमा	
165	Safety Gloves	Set	19.00			
166	Safety harness belt	Pc	1.00			
167	Rope Safety Harness	Mtr	10.00			
<b>जम्मा कबोल रकम (सम्पूर्ण क)</b>						
<b>समुह-ख : फलामे निर्माण सामाग्री (फ्रिकेटेङ सामाग्रीहरु)</b>						
168	Angle Pole	No	159.00			
169	Angle Pole for Gate	No	68.00			
170	Angle Pole for Corner	No	136.00			
171	Angle Pole for Bracing	No	224.00			
172	Angle Gate	No	34.00			
173	Square Slab Frame (600x600mm)	No	86.00			
174	Tapstand Grid (C1)	No	24.00			
175	Circular Slab Frame (600mm)	No	17.00			
176	Information Board	Set	4.00			
177	Iron Bracket 1/2"	Pc.	11.00			



हस्ताक्षा:..... हस्ताक्षर गर्ने आधिकारिक व्यक्ति वा प्रतिनिधिको नाम: .....पद .....

फर्म, संस्था वा कम्पनीको नाम: .....फर्म, संस्था वा कम्पनीको छाप..



## खण्ड ८

### ८.१ सामग्री दुवानी तथा दुवानी तालिका (delivery schedule and transportation)

- आपूर्तिकर्ताले तपशिलमा उल्लेखित स्थान र समयावधि भित्र सम्पूर्ण सामग्रीहरु दुवानी गरि सक्नु पर्ने छ ।

१. योजनाको नाम: - ब्वाँसोलाग्ने जुम्ली रया खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, छेडागाड २, जाजरकोट

सि.नं.	सामग्री दुवानी गर्नु पर्ने स्थान	दुवानी तालिका	दुवानी गर्नु पर्ने समयावधि
<b>पहिलो लट</b>			
१	सुयाडा बजार, छेडागाड नगरपालिका २, जाजरकोट (नेपालगञ्ज-सुर्खेत-छिन्चु-छेडा बजार- थलह -सुयाडा बजार ) छेडा बजार बाट अनुमानित ४९ कि.मि. ग्रावेल/कालोपत्रे सडक	समुह क : सम्पूर्ण सामग्री समुह ग : जम्मा माग गरिएको परिमाणको ५० प्रतिशत	कार्यदिश पाएको ४५ दिन भित्र
<b>दोश्रो लट</b>			
२	सुयाडा बजार, छेडागाड नगरपालिका २, जाजरकोट (नेपालगञ्ज-सुर्खेत-छिन्चु-छेडा बजार- थलह -सुयाडा बजार ) छेडा बजार बाट अनुमानित ४९ कि.मि. ग्रावेल/कालोपत्रे सडक	समुह ख : फलामे निर्माण सामग्री (फेव्रिकेटेड सामग्रीहरु समुह ग : बाँकी रहेको आबस्यकता अनुसार	कार्यदिश पाएको ७५ दिन भित्र

२. योजनाको नाम: - गाँडा पधेरा दमाई टोल लमारा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, छेडागाड ३,  
जाजरकोट

सि.नं.	सामग्री दुवानी गर्नु पर्ने स्थान	दुवानी तालिका	दुवानी गर्नु पर्ने समयावधि
<b>पहिलो लट</b>			
१	हाडेतोला, छेडागाड नगरपालिका ३, जाजरकोट (नेपालगञ्ज-सुर्खेत-छिन्चु-छेडा बजार- थलह - हाडेतोला) छेडा बजार बाट अनुमानित ४१ कि.मि. ग्रावेल/कालोपत्रे सडक	समुह क : सम्पूर्ण सामग्री समुह ग : जम्मा माग गरियको परिमाणको ५० प्रतिशत	कार्यदिश पाएको ४५ दिन भित्र
<b>दोश्रो लट</b>			
२	हाडेतोला, छेडागाड नगरपालिका ३, जाजरकोट (नेपालगञ्ज-सुर्खेत-छिन्चु-छेडा बजार- थलह - हाडेतोला) छेडा बजार बाट अनुमानित ४१ कि.मि. ग्रावेल/कालोपत्रे सडक	समुह ख : फलामे निर्माण सामग्री (फेव्रिकेटेड सामग्रीहरु समुह ग : बाँकी रहेको आबस्यकता अनुसार	कार्यदिश पाएको ७५ दिन भित्र

*[Signature]*



३. योजनाको नाम: मष्टा खोला खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, छेडागाड १२ र १३, जाजरकोट

सि.नं.	सामग्री दुवानी गर्नु पर्ने स्थान	दुवानी तालिका	दुवानी गर्नु पर्ने समयावधि
<b>पहिलो लट</b>			
१	दमारा बजार, छेडागाड नगरपालिका १३, जाजरकोट (नेपालगञ्ज-छिन्चु-सल्लीबजार-छेडा बजार -दमारा बजार) छेडा बजारबाट अनुमानित ३ कि.मि. ग्रावेल/कालोपत्रे सडक	समुह क : सम्पूर्ण सामग्री समुह ग : जम्मा माग गरियको परिमाणको ५० प्रतिशत	कार्यदेश पाएको ४५ दिन भित्र
<b>दोश्रो लट</b>			
२	दमारा बजार, छेडागाड नगरपालिका १३, जाजरकोट (नेपालगञ्ज-छिन्चु-सल्लीबजार-छेडा बजार -दमारा बजार) छेडा बजारबाट अनुमानित ३ कि.मि. ग्रावेल/कालोपत्रे सडक	समुह ख : फलामे निर्माण सामाग्री (फेब्रिकेटेड सामाग्रीहरु समुह ग : बाँकी रहेको आबस्यकता अनुसार	कार्यदेश पाएको ७५ दिन भित्र

४. योजनाको नाम: सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, छेडागाड १, जाजरकोट

सि.नं.	सामग्री दुवानी गर्नु पर्ने स्थान	दुवानी तालिका	दुवानी गर्नु पर्ने समयावधि
<b>पहिलो लट</b>			
१	खारा बजार, छेडागाड नगरपालिका १, जाजरकोट (नेपालगञ्ज-छिन्चु-सल्लीबजार-छेडा बजार -मोर्क -खाराबजार ) छेडा बजारबाट अनुमानित ११ कि.मि. ग्रावेल/कालोपत्रे सडक	समुह क : सम्पूर्ण सामग्री समुह ग : जम्मा माग गरियको परिमाणको ५० प्रतिशत	कार्यदेश पाएको ४५ दिन भित्र
<b>दोश्रो लट</b>			
२	खारा बजार, छेडागाड नगरपालिका १, जाजरकोट (नेपालगञ्ज-छिन्चु-सल्लीबजार-छेडा बजार -मोर्क -खाराबजार ) छेडा बजारबाट अनुमानित ११ कि.मि. ग्रावेल/कालोपत्रे सडक	समुह ख : फलामे निर्माण सामाग्री (फेब्रिकेटेड सामाग्रीहरु समुह ग : बाँकी रहेको आबस्यकता अनुसार	कार्यदेश पाएको ७५ दिन भित्र

- सामाग्री दुवानी गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च (सामाग्रीको विमा, लोड/अनलोड, नियमानुसारको कर) आपूर्तिकर्ताले वेहोर्नु पर्ने छ।
- सम्पूर्ण सामाग्रीहरु माथि उल्लेखित स्थानसम्म दुवानी गरि प्राविधिक चेक जांच गराई उपभोक्ता समितिको जिम्मेवार ब्यक्तिलाई निर्माण सामाग्रीहरु हस्तान्तण गर्नु पर्नेछ।
- कुनै कारणवस आपूर्तिकर्ताले तोकिएको समयमा सामाग्री आपूर्ति गर्न नसकेमा उपयुक्त कारण सहित दुवानीको म्याद थपका लागि आग्रह गर्न सक्नेछ। तर आपूर्तिकर्ताको लार्पवाही वा आपूर्तिकर्ताले पेश गरेको कारण उपयुक्त नलागेमा उपभोक्ता समितिले म्याद थप वाध्य हुने छैन।



## खण्ड ९

### ९. नमूना फारमहरु

#### ९.१ उपभोक्ता समिति र आपूर्तिकर्ता बीच हुने खरिद समझौता पत्रको नमूना

..... खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति

..... पालिका वडा नं.....

र

..... आपूर्तिकर्ता

बीच सामाग्री आपूर्तिका लागि भएको

**समझौता पत्र**

यस ..... खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति (यसपछि उपभोक्ता समिति भनिने) र

..... आपूर्तिकर्ता (यस पछि सप्लायर भनिने) बीच ..... मितिमा .....

सामाग्री (एच.डि.पि.ई.पाइपहरू, जि.आई.पाइपहरू, फिटिङ, सिमेन्ट, औजारहरू तथा अन्य) सप्लाई गर्नको लागि सिलवन्दी दरभाउपत्रमा उल्लेखित शर्त वमोजिम मन्जूर भई यो समझौता गरिएको छ ।

दुवै पक्षले पालना गर्न मन्जूर गरिएका शर्तहरू :

१. संलग्न परिमाण वमोजिमको निर्माण सामाग्रीहरूको समझौता कबोल रकम जम्मा रु. ....  
(अक्षरस्थिः ..... ) हुनेछ । समझौता अवधिभर कबोल गरिएको सामाग्रीको दरमा हेरफेर गरिने छैन ।
२. संलग्न परिमाण वमोजिमको निर्माण सामाग्रीहरू ..... स्थानमा रहेको उपभोक्ता समितिको गोदाममा मिति ..... सम्मा सप्लायरले गरीसक्नु पर्नेछ । निर्धारित समयभित्र सप्लाई नभएमा यो समझौता उपभोक्ता समितिले रद्द गर्न सक्नेछ । (सामाग्री दुवानी गर्ने समय र स्थान सूचना तथा दरभाउपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार राख्ने, लट अनुसार सामाग्री दुवानी गर्नु पर्ने भएमा सो को तालिका बनाएर राख्ने )
३. उक्त सामाग्रीहरूको दुवानी लागत सामाग्रीको दरमा समावेस भएकोले दुवानीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित सप्लायरको हुनेछ र उपभोक्ता समितिले थप कुनै दुवानी खर्च व्यहोर्ने छैन ।
४. सप्लाई गरिएको सामाग्रीहरू दरभाउपत्रमा संलग्न परिमाण, गुणस्तर र तौलको हुनु पर्नेछ । यदि सामाग्री सप्लाई भैसकेपछि प्राविधिकले चेकजांच गर्दा गुणस्तर (स्पेसिफिकेशन अनुसार) कायम नभएको पाइएमा उक्त सामाग्री सप्लायर आफै खर्चमा फिर्ता लागि पुनः गुणस्तरको सामाग्री आपूर्ति गर्नु पर्ने छ । कमसल गुणस्तर भएको सामाग्रीको भुक्तानी गर्न उपभोक्ता समिति वाध्य हुने छैन । सामाग्री दुवानीको क्रममा कुनै क्षती भएमा सो को जिम्मेवारी सप्लायरको हुनेछ । क्षतीग्रस्त सामान वा विग्रेको सामान उपभोक्ता समिति बूझन वाध्य हुने छैन ।
५. सामान सप्लाई भैसकेपछि सम्बन्धित रोडहेडमा प्राविधिकवाट सामाग्री जांच भै प्रमाणित गरेपछि मात्र उपभोक्ता समितिले आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी चेक मार्फत गर्नेछ ।
६. सप्लायरले ..... उपभोक्ता समितिको नाममा भ्याट विल जारी गर्नुपर्नेछ, साथै केरमेट/सच्चाएको/टिपेक्स लगाएको/परिमाण तथा रकम स्पष्ट नभएका विलहरू स्वीकार गरिने छैन ।
७. उपभोक्ता समितिले नेपाल सरकारको नियमानुसार कर योग्य रकमको अग्रीम आयकर कट्टीगरी सप्लायरलाई भुक्तानी गर्नेछ । उक्त रकम राजश्वमा दाखिला भएको रकमको भौचरको प्रतिलिपि पछि सप्लायरलाई उपलब्ध गराइनेछ । उक्त रकम राजश्वमा दाखिला भएको रकमको भौचरको प्रतिलिपि पछि सप्लायरलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
८. दरभाउपत्रमा उल्लेख भएको दरको वैधता अवधि कायम रहे सम्म यदि उपभोक्ता समितिलाई थप सामाग्री आवश्यक भएमा थप सामाग्री आपूर्ति गर्नका लागि कार्यादेश दिन सक्नेछ । थप कार्यादेश अनुसारको सामाग्री सप्लाईका लागि सामाग्री दुवानी मिति आपसी समझदारीमा तय गरिने छ ।
९. अन्य शर्तहरूको हकमा दरभाउपत्र/सिलवन्दी दरभाउपत्रमा उल्लेख गरेका शर्तहरू र सो मा नभएको हकमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमको खरिद कार्यविधि वमोजिम हुनेछ ।

*[Signature]*



यो सम्झौता दुवै पक्षले एक एक प्रति बुझि लियाँदियाँ।

इति सम्वत् ..... साल ..... महिना ..... गते रोज ..... शुभम्।

सम्झौता भएको स्थान : .....

सप्लायरको तर्फवाट

सप्लायरको नाम : .....

हस्ताक्षर गर्नेको नाम : .....

पद : .....

हस्ताक्षर : .....

छाप : .....

साक्षी :

१. .... २. ....

बोधार्थः

१. श्री लेखा शाखा, साझेदार संस्थाको कार्यालय .....

२. श्री एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम, हेल्पेटास नेपाल, सुर्खेत

संलग्न गरिएको कागजातहरूः

१. स्वीकृत परिमाण र मुल्य सूची

उपभोक्ता समितिको तर्फवाट

..... खा.पा.स.स. उ.स.

हस्ताक्षर गर्नेको नाम : .....

पद : .....

हस्ताक्षर : .....

छाप : .....

### स्वीकृत परिमाण र मुल्य सूचीको विवरण

सि.नं.	सामग्रीको नाम	इकाई	परिमाण	दर	जम्मा मुल्य	कैफियत
१						
२						
जम्मा मुल्य						
भ्याट						
कूल जम्मा मुल्य						

### सामग्री दुवानी तथा दुवानी तालिका (delivery schedule and transportation)

सि.नं.	सामग्री दुवानी गर्नु पर्ने स्थान	दुवानी तालिका	दुवानी गर्नु पर्ने समयावधि
पहिलो लट			
दोश्रो लट			

### सप्लायरको तर्फवाट

सप्लायरको नाम : .....

हस्ताक्षर गर्नेको नाम : .....

पद : .....

हस्ताक्षर : .....

छाप : .....

### उपभोक्ता समितिको तर्फवाट

..... खा.पा.स.स. उ.स.

हस्ताक्षर गर्नेको नाम : .....

पद : .....

हस्ताक्षर : .....

छाप : .....



## अनुसूची

अनुसूची १ : योजना अनुसारको सामग्रीहरुको परिमाणको विवरण

सि. नं.	सामग्रीको नाम	इका	ब्वासोलाईने जुम्ली रथा खानेपानी तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, योजना, छेडगाड ३, २, जाजरकोट	गाँडा पध्येरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडगाड ३, जाजरकोट	मङ्टा खोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडगाड १२, १३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खानेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडगाड १ जाजरकोट	जम्मा परिणाम
1	Rebar (10mm)-sariya	Kg	486.66	216.63	56.49	138.90	898.68
2	Rebar (8mm)-sariya	Kg	344.67	210.32	73.62	113.02	741.63
3	Binding wire	Kg	30.80	16.14	4.39	8.26	59.59
4	Plain wire (3.5mm) Heavy	Kg	295.41	151.32	39.46	76.56	562.75
5	Chicken wire mesh 22 g	Mtr	332.96	170.56	44.47	86.30	634.29
6	Poly thene Sheet(white)	Sq. M	86.77	33.09	13.51	24.61	157.98
7	Barbed Wire	Kg	448.37	178.58	74.71	145.48	847.14
8	Gate Lock (Tala 50mm)	No	18.00	7.00	3.00	6.00	34.00
9	GI sheet Plain (3'x7')	Pc	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00
10	Cement Paint (White)	Kg	40.59	25.29	6.73	10.17	82.78
11	Machine Made Gabion Box (3x1x1)	No	-	-	4.00	-	4.00

सम्झुः क : एच.डि.पि. पाइप, जि.आई./वास फिटिङ, औजार, अन्य सामग्रीहरु (सरिया, न्याविन तार, कॉडेन्टर, वाइडिङ तार, कुखरेजाली, टंकी इत्यादि)



सि. न.	सामग्रीको नाम	इका ₹	ब्वासोलाबने जुम्ली रथा खानेपानी तथा सरसफाई (बहुउपयोगी)	गाँडा पध्येरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	मर्टा खोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १२, १३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा	विस्तार खानेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १ जाजरकोट	जम्मा परिणाम
				परिणाम	परिणाम		परिणाम	
12	Machine Made Gabion Box (2x1x1)	No	-	-	4.00	-	-	4.00
13	Nails	Kg	3.21	1.72	0.58	1.05	1.05	6.56
14	Suspension Cable (8mm)	Mtr	31.00	-	-	129.00	129.00	160.00
15	Suspension Cable (10mm)	Mtr	33.91	-	-	-	-	33.91
16	Saddle	No	8.00	-	-	-	-	8.00
17	Bull Dog Grip (8mm)	No	8.00	-	-	20.00	20.00	28.00
18	Nut Bolts (8mm)-galvanize	No	180.00	70.00	30.00	60.00	60.00	340.00
19	500 Litre PE Tank	No	2.00	-	-	-	-	2.00
20	HDPE (PE-100) PN16, SDR 9, DN-20	Mtr	25.00	289.00	-	412.00	412.00	726.00
21	HDPE (PE-100) PN10, SDR 13.6, DN-25	Mtr	5,270.00	2,478.00	3,550.00	2,497.00	2,497.00	13,795.00
22	HDPE (PE-100) PN12.5, SDR 11, DN-25	Mtr	718.00	57.00	450.00	254.00	254.00	1,479.00
23	HDPE (PE-100) PN16, SDR 9, DN-25	Mtr	484.00	105.00	200.00	175.00	175.00	964.00
24	HDPE (PE-100) PN20, SDR 7.4, DN-25	Mtr	-	-	-	250.00	250.00	250.00



सि. नं.	सामग्रीको नाम	ब्वासोलारने जुम्ली रया खानेपानी तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	इका ₹	गाँडा पधेरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	मर्जा खोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १२, १३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १ जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १ जाजरकोट
				परिणाम	परिणाम		परिणाम
25	HDPE (PE-100) PN10, SDR 13.6, DN-32	Mtr	3,975.00	993.00	684.00	2,112.70	7,764.70
26	HDPE (PE-100) PN12.5, SDR 11, DN-32	Mtr	179.00	97.00	-	354.00	630.00
27	HDPE (PE-100) PN16, SDR 9, DN- 32	Mtr	-	42.00	-	-	42.00
28	HDPE (PE-100) PN8, SDR 17, DN- 40	Mtr	22.00	-	-	30.00	52.00
29	HDPE (PE-100) PN10, SDR 13.6, DN40	Mtr	1,746.00	643.00	110.00	412.60	2,911.60
30	HDPE (PE-100) PN6, SDR 21, DN- 50	Mtr	327.50	164.00	98.00	238.00	827.50
31	HDPE (PE-100) PN10, SDR 13.6, DN-50	Mtr	766.00	421.00	160.00	100.00	1,447.00
32	HDPE (PE-100) PN6, SDR 21, DN- 63	Mtr	225.00	134.50	55.50	160.00	575.00
33	HDPE (PE-100) PN10, SDR 13.6, DN-63	Mtr	15.00	154.00	45.00	108.00	322.00



सि. नं.	सामग्रीको नाम	इका	छ्वासोलाई जुम्ली रया खानेपानी तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, योजना, छेडागाड ३, २, जाजरकोट	गाँडा पधेरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, योजना, छेडागाड १२, १३, जाजरकोट	मष्टा खोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १२, १३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, योजना, छेडागाड १२ जाजरकोट	जन्मा परिणाम
34	HDPE (PE-100) PN16, SDR 9, DN-63	Mtr	39.00	24.50	15.50	13.00	92.00
35	HDPE (PE-100) PN10, SDR 13.6, DN-75	Mtr	-	10.00	25.00	-	35.00
36	G.I. Pipe (1/2") - MC	Mtr	46.45	23.95	10.10	12.85	93.35
37	G.I. Pipe (3/4") - MC	Mtr	38.29	4.14	24.00	15.25	81.68
38	G.I. Pipe (1") - MC	Mtr	30.05	26.00	2.15	7.00	65.20
39	G.I. Pipe (1-1/4") - MC	Mtr	16.65	-	-	1.75	18.40
40	G.I. Pipe (1-1/2") - MC	Mtr	11.60	3.19	0.80	2.55	18.14
41	G.I. Pipe (2") - MC	Mtr	52.55	26.30	7.50	19.35	105.70
42	G.I. Pipe (2-1/2") - MC	Mtr	-	1.15	1.15	-	2.30
43	HDPE Saddle with 20mm Branch (25x20)	Pc.	19.00	2.00	2.00	-	23.00
44	HDPE Saddle with 20mm Branch (32x20)	Pc.	8.00	-	-	-	8.00
45	HDPE Saddle with 20mm Branch (40x20)	Pc.	2.00	2.00	-	-	4.00
46	HDPE Saddle with 20mm Branch (50x20)	Pc.	2.00	2.00	-	-	4.00



सि. न.	सामग्रीको नाम इका	ब्वासोलार्ने जुम्ली रया खानेपानी तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट ₹	गाँडा पधेरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड १२, १३, जाजरकोट	मर्जा खोला खानेपानी तथा सरसफाइ सरसफाइ योजना, छेडागाड १२, १३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १ जाजरकोट	जम्मा परिणाम
			परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम
47	HDPE Saddle with 20mm Branch (63x20)	Pc.	124.00	82.00	47.00	41.00
48	G.I. Elbow (1/2")	Pc.	335.00	176.00	104.00	129.00
49	G.I. Elbow (3/4")	Pc.	33.00	5.00	3.00	15.00
50	G.I. Elbow (1")	Pc.	13.00	24.00	1.00	5.00
51	G.I. Elbow (1-1/4")	Pc.	3.00	-	-	1.00
52	G.I. Elbow (1-1/2")	Pc.	7.00	5.00	-	2.00
53	G.I. Elbow (2")	Pc.	32.00	16.00	5.00	14.00
54	G.I. Elbow (2-1/2")	Pc.	-	1.00	1.00	-
55	G.I. Nipple-100mm Long (1/2")	Pc.	17.00	4.00	2.00	7.00
56	G.I. Nipple-100mm Long (3/4")	Pc.	32.00	-	12.00	12.00
57	G.I. Nipple-100mm Long (1")	Pc.	24.00	13.00	5.00	11.00
58	G.I. Nipple-100mm Long (1-1/4")	Pc.	14.00	-	-	3.00
59	G.I. Nipple-100mm Long (1-1/2")	Pc.	31.00	3.00	3.00	6.00
60	G.I. Nipple-100mm Long (2")	Pc.	40.00	28.00	4.00	21.00
61	G.I. Nipple-100mm Long (2-1/2")	Pc.	-	3.00	4.00	-
62	G.I. Nipple-300 mm long (1/2")	Pc.	150.00	82.00	49.00	60.00



सि. न.	सामग्रीको नाम	इका ई	ब्वॉर्सोलारने जुम्ली रचा खानेपानी तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी)	गाँडा पधेरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, योजना, छेडागाड ३, २, जाजरकोट	माझा खोला खालेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १२, १३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खालेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १ जाजरकोट	जन्मा परिणाम
			परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम
63	G.I. Nipple-250 mm long (1/2")	P.C.	150.00	82.00	49.00	60.00	341.00
64	G.I. Nipple-1000 mm long (1/2")	P.C.	150.00	82.00	49.00	60.00	341.00
65	G.I. Nipple-300 mm long (1")	P.C.	2.00	-	-	-	2.00
66	G.I. Socket (1/2")	P.C.	45.00	270.00	149.00	111.00	985.00
67	G.I. Socket (3/4")	P.C.	10.00	-	1.00	5.00	16.00
68	G.I. Socket (1")	P.C.	5.00	4.00	2.00	1.00	12.00
69	G.I. Socket (1-1/4")	P.C.	2.00	-	-	-	2.00
70	G.I. Socket (2")	P.C.	15.00	5.00	3.00	6.00	29.00
71	G.I. Equal Tee (1/2")	P.C.	22.00	13.00	4.00	8.00	47.00
72	G.I. Equal Tee (3/4")	P.C.	1.00	-	2.00	2.00	5.00
73	G.I. Equal Tee (1")	P.C.	3.00	2.00	-	2.00	7.00
74	G.I. Equal Tee (1-1/4")	P.C.	1.00	-	-	-	1.00
75	G.I. Equal Tee (2")	P.C.	8.00	4.00	1.00	3.00	16.00
76	G.I. Unequal Tee 3/4" X 3/4" X 1/2"	P.C.	8.00	2.00	2.00	-	12.00
77	G.I. Unequal Tee 1" X 1" X 1/2"	P.C.	8.00	9.00	2.00	5.00	24.00
78	G.I. Unequal Tee 1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	P.C.	3.00	-	-	1.00	4.00



सि. न.	सामग्रीको नाम	ब्वासोलाउने जुम्ली रथा खानेपानी तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	गाँडा पधेरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	मज्जा खोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १२, १३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खानेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १ जाजरकोट
				परिणाम	परिणाम
79	G.I. Unequal Tee 1-1/2" X 1-1/2" X 1/2"	P.C.	9.00	1.00	2.00
80	G.I. Unequal Tee 2" X 2" X 1/2"	P.C.	2.00	4.00	3.00
81	G.I. Unequal Tee 2-1/2" X 2-1/2" X 1/2"	P.C.	-	1.00	-
82	G.I. End Cap (1-1/2")	P.C.	2.00	-	1.00
83	G.I. End Cap (2")	P.C.	2.00	2.00	-
84	G.I. G.I. Flange (3/4")	P.C.	-	-	1.00
85	G.I. End Plug (2")	P.C.	6.00	1.00	-
86	G.I Reducer 3/4" x 1/2"	P.C.	2.00	1.00	2.00
87	G.I Reducer 1" x 3/4"	P.C.	4.00	-	1.00
88	G.I Reducer 1" x 1/2"	P.C.	2.00	4.00	2.00
89	G.I Reducer 1-1/4" x 3/4"	P.C.	2.00	-	2.00
90	G.I. Union 1/2"	P.C.	15.00	6.00	5.00
91	G.I. Union 3/4"	P.C.	4.00	-	-
92	G.I. Union 1"	P.C.	6.00	3.00	2.00
93	G.I. Union 1-1/4"	P.C.	3.00	-	1.00
94	G.I. Union 1-1/2"	P.C.	9.00	1.00	1.00



सि. न.	सामग्रीको नाम इका	ब्वासोलाउने जुम्ली रया खानेपानी तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट २, जाजरकोट	गाँडा पधेरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड १२, जाजरकोट	माण्डा खोला खानेपानी तथा सरसफाई छेडागाड १३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा	विस्तार खानेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १ जाजरकोट	जन्मा परिणाम
					परिणाम		
95	G.I. Union 2"	Pc.	11.00	9.00	2.00	6.00	28.00
96	G.I. Union 2-1/2"	Pc.	-	1.00	1.00	-	2.00
97	Tank Nipple (1/2")	Pc.	2.00	-	-	-	2.00
98	Tank Nipple (3/4")	Pc.	2.00	-	-	1.00	3.00
99	Tank Nipple (1")	Pc.	-	-	-	1.00	1.00
100	Tank Nipple (1-1/4")	Pc.	2.00	-	-	1.00	3.00
101	Tank Nipple (1-1/2")	Pc.	2.00	-	-	1.00	3.00
102	Gate Valve (3/4")	Pc.	9.00	1.00	2.00	2.00	14.00
103	Gate Valve (1")	Pc.	3.00	-	2.00	3.00	8.00
104	Gate Valve (1-1/4")	Pc.	3.00	-	-	1.00	4.00
105	Gate Valve (1-1/2")	Pc.	9.00	1.00	1.00	2.00	13.00
106	Gate Valve (2")	Pc.	11.00	7.00	1.00	6.00	25.00
107	Gate Valve (2-1/2")	Pc.	-	1.00	1.00	-	2.00
108	Glove Valve (1/2")	Pc.	-	-	-	2.00	2.00
109	Glove Valve (3/4")	Pc.	6.00	-	-	3.00	9.00
110	Glove Valve (1")	Pc.	2.00	3.00	-	-	5.00
111	Glove Valve (1-1/2")	Pc.	-	1.00	-	-	1.00



३५

सि. न.	सामग्रीको नाम	इका	ब्वासोलावने जुम्ली रथा खानेपानी तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	गाँडा पध्देरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	मऱ्टा खोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, योजना, छेडागाड १२ ,१३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, योजना, छेडागाड १२ ,१३, जाजरकोट	जस्ता परिणाम
112	Float Valve (1/2")	Pc.	2.00	-	-	3.00	5.00
113	Air Valve (1/2")	Pc.	-	-	2.00	-	2.00
114	GI/HDPE Flange (32mm x 1")	Pc.	2.00	-	-	-	2.00
115	GI/HDPE Flange (40mm x 1-1/4")	Pc.	3.00	-	-	-	3.00
116	GI/HDPE Flange (50mm x 1-1/2")	Pc.	10.00	2.00	1.00	2.00	15.00
117	GI/HDPE Flange (63mm x 2")	Pc.	10.00	8.00	1.00	8.00	27.00
118	GI/HDPE Flange (75mm x 2-1/2")	Pc.	-	1.00	1.00	-	2.00
119	Brass Union (20mm x 1/2")	Pc.	181.00	87.00	49.00	62.00	379.00
120	Brass Union (25mm x 3/4")	Pc.	19.00	2.00	15.00	9.00	45.00
121	Brass Union (32mm x 1")	Pc.	11.00	9.00	2.00	5.00	27.00
122	Brass Union (40mm x 1-1/4")	Pc.	5.00	-	-	3.00	8.00
123	Brass Ferrule (1/2")	Pc.	153.00	87.00	49.00	41.00	330.00
124	Brass Tap (400g)	Pc.	161.00	97.00	50.00	65.00	373.00
125	Tool box lock (Tala 50mm)	Pc	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
126	Heating plate 5"	Pc	2.00	1.00	1.00	-	4.00
127	Teflon cover(7"x7")	Pc	2.00	5.00	5.00	2.00	14.00
128	Thermochrome crayon	Pc	3.00	5.00	5.00	3.00	16.00



सि. न.	सामग्रीको नाम	इका ई	ब्वासोलाई जुम्ली रथा खानेपानी तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	ब्वासोलाई जुम्ली रथा खानेपानी तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	गाँडा पधेरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड १२,१३, जाजरकोट	मर्जा खोला खानेपानी तथा सरसफाई सरसफाई योजना, छेडागाड १२,१३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा	विस्तार खानेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १२ जाजरकोट	जन्मा परिणाम
				परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम
129	Geberit knief	Pc	2.00	-	-	-	-	-	2.00
130	Teflon tape	Pc	150.00	60.00	50.00	60.00	60.00	60.00	320.00
131	Pipe wrench 18"	Pc	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
132	Pipe wrench 24"	Pc	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
133	Hack saw frame	Pc	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00
134	Hack saw blade	Pc	60.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	110.00
135	Adjustable spanner 10"	Pc	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
136	Combination plier 8"	Pc	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
137	Shovel	Pc	6.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	19.00
138	Pick axe	Pc	6.00	5.00	5.00	5.00	3.00	3.00	19.00
139	Steel pan	Pc	6.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	20.00
140	Crowbar (32mm dia)	Pc	4.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	8.00
141	Sledge hammer 10 lbs	Pc	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
142	Sledge hammer 1/2lbs	Pc	5.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	12.00
143	Stone cutting hammer	Pc	5.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	12.00
144	Stone chisel 6" (32mm dia)	Pc	5.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	10.00
145	Stone Chisel 12" (32mm dia)	Pc	5.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	10.00



सि. न.	सामग्रीको नाम इका ई	ब्वासोलागाने जुम्ली रथा खालेपानी तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड २, जाजरकोट	गाँडा पधेरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	मङ्टा खोला खालेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १२, १३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खालेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १ जाजरकोट	जम्मा परिणाम
			परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम
146	Building trowel	Pc	3.00	4.00	4.00	2.00
147	Pointing trowel	Pc	3.00	4.00	4.00	2.00
148	Finishing trowel	Pc	3.00	4.00	4.00	2.00
149	Mason string	Bdl	5.00	4.00	4.00	5.00
150	Plumb bob line	Pc	3.00	4.00	4.00	1.00
151	Steel brush	Pc	2.00	2.00	2.00	1.00
152	Soft brush 4"	Pc	2.00	2.00	2.00	1.00
153	File steel (rough)	Pc	2.00	1.00	1.00	1.00
154	Spirit level 8"	Pc	2.00	1.00	1.00	1.00
155	Mason square 6"x12"	Pc	2.00	2.00	2.00	1.00
156	Measuring tape (3m)	Pc	2.00	2.00	2.00	2.00
157	2mm Wiremesh (2m)	Pc	2.00	3.00	3.00	1.00
158	4mm Wiremesh (2m)	Pc	2.00	3.00	3.00	1.00
159	Writing Brush	Pc	2.00	2.00	2.00	-
160	Measuring Tape (30m)	Pc	1.00	1.00	1.00	-
161	Steel Scissor	Pc	2.00	2.00	2.00	2.00
162	File Smooth steel	Pc	2.00	2.00	2.00	1.00



सि. न.	सामग्रीको नाम	इका	ब्वासोलार्ने जुम्ली रया खानेपानी तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी)	गाँडा पधेरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, योजना, छेडागाड ३, २, जाजरकोट	मण्डा खोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १२, १३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १ जाजरकोट	जम्मा परिणाम
163	Tarpaulins (16'x24')	Pc	2.00	2.00	2.00	1.00	7.00
164	Safety Helmet(Yellow Color)	Pc	5.00	3.00	5.00	4.00	17.00
165	Safety Gloves	Set	5.00	5.00	5.00	4.00	19.00
166	Safety harness belt	Pc	-	-	-	1.00	1.00
167	Rope Safety Harness	Mtr	-	-	-	10.00	10.00
<b>समुह ख : फलामे निर्माण सामाग्री (फेकिकेटेड सामाग्रीहरु)</b>							
168	Angle Pole	No	82.00	33.00	17.00	27.00	159.00
169	Angle Pole for Gate	No	36.00	14.00	6.00	12.00	68.00
170	Angle Pole for Corner	No	72.00	28.00	12.00	24.00	136.00
171	Angle Pole for Bracing	No	120.00	52.00	16.00	36.00	224.00
172	Angle Gate	No	18.00	7.00	3.00	6.00	34.00
173	Square Slab Frame (600x600mm)	No	38.00	20.00	14.00	14.00	86.00
174	Tapstand Grid (C)	No	9.00	11.00	1.00	3.00	24.00
175	Circular Slab Frame (600mm)	No	9.00	4.00	1.00	3.00	17.00
176	Information Board	Set	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
177	Iron Bracket 1/2"	Pc.	3.00	8.00	8.00	-	11.00



सि. न.	सामग्रीको नाम	ब्वासोलाभने जुम्ली रया खालेपानी तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	गाँडा पधेरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड १२,१३, जाजरकोट	मण्टा खोला खालेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १२,१३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खालेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १ जाजरकोट	जम्मा परिणाम
178	Iron Bracket 3/4"	Pc.	2.00	1.00	-	3.00
179	Iron Bracket 1-1/2"	Pc.	-	1.00	-	1.00
180	Tool box (empty)	Pc	1.00	1.00	1.00	4.00
<b>सम्झूल ग: सिमेन्ट</b>						
181	Cement OPC 53	Bag	639.00	328.00	146.00	276.00
						1,389.00



अनुसूची २ : योजना अनुसार जि.आई. पाइप चुड़ी (थ्रेड) काटने विवरण

जि.आई.पाइपकोपाइपको लम्बाई ५ साइज	ब्वॉसोलाइनें जुम्ली रया खालेपानी तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	गाँडा पधेरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	मट्टा खोला खालेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १२, १३, जाजरकोट	सोडारी भर्मत तथा सेवा विस्तार खालेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १ जाजरकोट	जम्मा परिणाम
परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम
G.I. Pipe (1/2") - MC					
0.15 m	2.00	4.00	-	2.00	8.00
0.20 m	8.00	3.00	-	-	11.00
0.25 m	5.00	8.00	-	3.00	16.00
0.30 m	2.00	-	-	-	2.00
0.35 m	-	2.00	1.00	-	3.00
0.40 m	8.00	5.00	2.00	3.00	18.00
0.50 m	28.00	8.00	4.00	10.00	50.00
0.55 m	1.00	-	-	-	1.00
0.60 m	-	-	2.00	-	2.00
0.70 m	-	-	-	1.00	1.00
0.80 m	3.00	4.00	-	-	7.00
0.90 m	2.00	-	-	-	2.00
1.00 m	3.00	-	-	-	3.00
1.10 m	-	2.00	1.00	-	3.00
1.20 m	5.00	-	-	3.00	8.00
1.30 m	5.00	2.00	-	1.00	8.00
1.35 m	-	2.00	1.00	-	3.00
1.45 m	2.00	-	-	-	2.00



नि.आई.पाइपकोपाइपका लम्बाई ५ साइज	बाँसोलागाने जम्ली रया खालेपानी तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड २, जानकरकोट	गांडा पध्येरा दमाई टोल लम्भा तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जानकरकोट	माझा खोला खालेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १२, १३, जानकरकोट	सोडारी मर्मेत तथा सेवा विस्तार खालेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १ जानकरकोट	जम्मा परिणाम
	परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम	
1.65 m	-	1.00	2.00	-	3.00
1.70 m	-	1.00	-	-	1.00
<b>Total (M)</b>	<b>44.10 m</b>	<b>23.95 m</b>	<b>10.10 m</b>	<b>12.85 m</b>	<b>91.00 m</b>
<b>Total (Pcs)</b>	<b>72 pcs</b>	<b>38 pcs</b>	<b>13 pcs</b>	<b>21 pcs</b>	<b>144 pcs</b>
<b>G.I. Pipe (3/4") - MC</b>					
0.17 m	2.00	2.00	-	-	4.00
0.20 m	-	-	-	-	1.00
0.30 m	4.00	2.00	-	-	6.00
0.35 m	3.00	-	-	-	3.00
0.40 m	1.00	-	-	-	1.00
0.45 m	7.00	-	1.00	4.00	12.00
0.50 m	2.00	1.00	-	1.00	4.00
0.55 m	1.00	-	-	-	1.00
0.60 m	9.00	-	1.00	4.00	14.00
0.70 m	5.00	2.00	-	1.00	8.00
0.80 m	4.00	-	-	1.00	5.00
1.00 m	1.00	-	-	-	1.00
1.05 m	1.00	-	-	1.00	2.00
1.15 m	2.00	-	-	2.00	4.00
1.20 m	3.00	-	-	2.00	5.00



*[Signature]*

<p>जि.आई.पाइपकोपाइपका लम्बाई २ साइज</p>	ब्वासेलागने जुम्ली रया खानेपानी तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड २, जाजरकोट	गाँडा पध्देरा दमाई टोल लम्मरा तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	माझा खोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १२, १३, जाजरकोट	सोडारी मर्मत तथा सेवा विस्तार खानेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १ जाजरकोट
	परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम
	1.30 m	7.00	1.00	1.00
	1.45 m	1.00	-	-
	1.65 m	-	1.00	-
	1.80 m	-	-	1.00
	2.00 m	-	1.00	-
	Total (M)	38.29 m	4.14 m	6.00 m
	Total (Pcs)	53 pcs	8 pcs	5 pcs
	G.I. Pipe (1") - MC			
0.30 m	6.00	11.00	-	4.00
0.35 m	2.00	-	1.00	1.00
0.40 m	-	-	1.00	1.00
0.45 m	1.00	4.00	-	-
0.50 m	4.00	4.00	-	2.00
0.55 m	3.00	3.00	-	-
0.60 m	1.00	4.00	1.00	1.00
0.65 m	1.00	-	-	-
0.70 m	1.00	-	-	-
0.80 m	3.00	-	1.00	2.00
0.85 m	1.00	2.00	-	1.00
1.00 m	1.00	2.00	-	1.00
1.05 m	-	1.00	-	-



*BBST*

નિ.કોર્ડ.પાઇપકો.પાઇપકો લાન્ચાઈ ર સાઇજ	બ્વાંસોલાગને જુમ્લી રયા ખાનેપાંની તથા સરસફાઇ (બહુપદ્યાળી) યોજના, છેડાગાડ ૨, જાનરકોટ	ગાંડા પથેરા દમાઈ ટોલ લમારા તથા સરસફાઇ (બહુપદ્યાળી) યોજના, છેડાગાડ ૩, જાનરકોટ	મણા ખોલા ખાનેપાંની તથા સરસફાઇ યોજના, છેડાગાડ ૧૨, ૧૩, જાનરકોટ	સોડારી મર્ભાની તથા સેવા વિસ્તાર ખાનેપાંની તથા સરસફાઇ યોજના, છેડાગાડ ૧ જાનરકોટ	જમ્ના પરિણામ
	પરિણામ	પરિણામ	પરિણામ	પરિણામ	પરિણામ
1.30 m	3.00	4.00	-	-	7.00
1.35 m	1.00	-	-	-	1.00
1.55 m	-	1.00	-	-	1.00
1.65 m	-	1.00	-	-	1.00
1.70 m	-	1.00	-	-	1.00
<b>Total (M)</b>	<b>18.05 m</b>	<b>26.00 m</b>	<b>2.15 m</b>	<b>7.00 m</b>	<b>53.20 m</b>
<b>Total (Pcs)</b>	<b>28 pcs</b>	<b>38 pcs</b>	<b>4 pcs</b>	<b>13 pcs</b>	<b>83 pcs</b>
<b>G.I. Pipe (1-1/4") - MC</b>					
0.35 m	3.00	-	-	1.00	4.00
0.60 m	2.00	-	-	1.00	3.00
0.80 m	3.00	-	-	1.00	4.00
<b>Total (M)</b>	<b>4.65 m</b>	<b>0.00 m</b>	<b>0.00 m</b>	<b>1.75 m</b>	<b>6.40 m</b>
<b>Total (Pcs)</b>	<b>8 pcs</b>	<b>0 pcs</b>	<b>0 pcs</b>	<b>3 pcs</b>	<b>11 pcs</b>
<b>G.I. Pipe (1-1/2") - MC</b>					
0.17 m	-	2.00	-	-	2.00
0.20 m	4.00	-	1.00	1.00	6.00
0.30 m	-	1.00	-	-	1.00
0.35 m	5.00	-	-	1.00	6.00
0.55 m	-	1.00	-	-	1.00
0.60 m	4.00	-	1.00	2.00	7.00
0.65 m	1.00	-	-	-	1.00



*B.S.*

लि.आई.पाइपकोपाइपका लम्बाई ५ साइज	ब्वासोलाग्ने जुन्ली रया खानेपानी तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड २, जानरकोट	गाँडा पध्ये दमाई टोल लमारा तथा सरसफाइ (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जानरकोट	मज्टा खोला खानेपानी तथा सरसफाइ योजना, छेडागाड १२, १३, जानरकोट	जन्मा परिणाम		
परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम	
0.70 m	-	1.00	-	-	1.00	
0.80 m	5.00	-	-	1.00	6.00	
1.00 m	2.00	-	-	-	2.00	
1.30 m	-	1.00	-	-	1.00	
<b>Total (M)</b>	<b>11.60 m</b>	<b>3.19 m</b>	<b>0.80 m</b>	<b>2.55 m</b>	<b>18.14 m</b>	
<b>Total (Pcs)</b>	<b>21 pcs</b>	<b>6 pcs</b>	<b>2 pcs</b>	<b>5 pcs</b>	<b>34 pcs</b>	
<b>G.I. Pipe (2") - MC</b>						
0.20 m	10.00	5.00	1.00	4.00	20.00	
0.35 m	1.00	3.00	-	2.00	6.00	
0.50 m	1.00	-	-	-	1.00	
0.55 m	2.00	2.00	-	1.00	5.00	
0.60 m	16.00	7.00	5.00	10.00	38.00	
0.65 m	4.00	-	-	-	4.00	
0.80 m	1.00	3.00	-	2.00	6.00	
0.85 m	2.00	-	-	-	2.00	
1.00 m	8.00	4.00	1.00	3.00	16.00	
1.05 m	4.00	-	-	1.00	5.00	
1.15 m	3.00	2.00	-	1.00	6.00	
1.30 m	2.00	-	-	1.00	3.00	
1.50 m	-	1.00	1.00	-	2.00	



जि.आई.पाइपकोपाइपको लम्बाई र साइज	ब्वासोलाग्ने जुम्ली रया खानेपानी तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड २, जाजरकोट	गाँडा पध्देरा दमाई टोल लमारा तथा सरसफाई (बहुउपयोगी) योजना, छेडागाड ३, जाजरकोट	माझा खोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १२, १३, जाजरकोट	सोडारी समर्त तथा सेवा विस्तार खानेपानी तथा सरसफाई योजना, छेडागाड १ जाजरकोट
	परिणाम	परिणाम	परिणाम	परिणाम
1.55 m	1.00	2.00	-	1.00
1.65 m	2.00	-	-	1.00
1.70 m	1.00	-	-	-
1.80 m	4.00	2.00	1.00	-
1.90 m	1.00	-	-	-
2.05 m	-	1.00	-	-
<b>Total (M)</b>	<b>52.55 m</b>	<b>26.30 m</b>	<b>7.50 m</b>	<b>19.35 m</b>
<b>Total (Pcs)</b>	<b>63 pcs</b>	<b>32 pcs</b>	<b>9 pcs</b>	<b>27 pcs</b>
<b>G.I. Pipe (2-1/2") - MC</b>				
0.35 m	-	1.00	1.00	2.00
0.80 m	-	1.00	1.00	2.00
<b>Total (M)</b>		<b>1.15 m</b>	<b>1.15 m</b>	<b>0.00 m</b>
<b>Total (Pcs)</b>		<b>2 pcs</b>	<b>2 pcs</b>	<b>0 pcs</b>
<b>Total (M)</b>	<b>169 m</b>	<b>84 m</b>	<b>27 m</b>	<b>59 m</b>
<b>Total (Pcs)</b>	<b>245 pcs</b>	<b>122 pcs</b>	<b>33 pcs</b>	<b>88 pcs</b>
				<b>488 pcs</b>

